

# 工種別数量内訳書

八幡橋ほか改良工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道維持・補修・修繕		式	1		
現場塗装工		式	1		
橋梁塗装工		式	1		
塗替塗装	素地調整、1種ケレン	m2	57.1		
研削材及びケレンかす回収積込工		m2	57.1		
塗替塗装（下塗り）	有機ジンクリッチペイント スプレー 600g×1層	m2	57.1		
塗替塗装（下塗り）	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 240g×2層	m2	57.1		
塗替塗装（中塗り）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 170g×1層	m2	57.1		
塗替塗装（上塗り）	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 140g×1層	m2	57.1		
断面修復工		式	1		
断面修復工（左官工法）	鉄筋のみの鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 修復延べ体積0.07m	式	1		
コンクリート殻	人力積込	m3	0.04		
現場発生品運搬	無筋コンクリート殻運搬	回	1		
産廃処分費	コンクリート無筋	式	1		
構造物撤去工		式	1		
運搬処理工		式	1		
PCB含有廃プラスチック処分費		式	1		
PCB含有廃プラスチック運搬費		式	1		
PCB含有廃プラスチック運搬容器		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
クリーンルーム設置費用		式	1		
環境装置設置費用		式	1		
送風装置設置費用		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
発動発電機運転経費		日	30		
分電盤設備設置・撤去		個所	1		
設置極設置・撤去	D種	個所	1		
足場・支保工		式	1		
床版補強足場	タイプA3	m2	56.4		
床面シート張保護工		m2	56.4		
朝顔	両側 タイプB	m2	56.4		
板張保護工	両側朝顔 板張防護	m2	56.4		
シート張防護工	両側朝顔 シート張防護	m2	56.4		
1種ケレン用養生シート工		m2	56.4		
足場用吊りチェーン盛替工一式		式	1		
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）		m3	20		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	14		
路面工		式	1		
砂利路盤工 t=20cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	22.1		
作業土工		式	1		
床掘り	小規模土工 土砂	m3	58		
埋戻し	小規模土工 土砂	m3	29		
残土処理工		式	1		
流用残土		m3	2		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m3（粗面仕上げ）	m2	12		
法面整形（盛土部）	BH-0.80m3 削取り整形	m2	40		
法面工		式	1		
かご工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
ふとんかご	高さ、幅、止杭規格	m	24		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	管規格	m	12.2		
基礎材	RC-40、敷厚30cm	m3	3.3		
木製呑口保護工		個所	1		
流末処理工		式	1		
木製枠水叩工		基	2		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ	m	6		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
大型土のう撤去		袋	9		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	φ400撤去	m	7.1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	鉄くず	t	0.2		
現場発生品運搬	鉄くず運搬	回	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		

