

工種別数量内訳書

高下林道ほか3災害復旧工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道施設災害復旧	高下林道（施工箇所1）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	87		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m ³	550		
盛土（購入土）		m ³	385		
路面工		式	1		
砂利路盤工 10cm	敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上り RC-400~40mm	m ³	20.9		
作業土工		式	1		
床掘り	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m ³	m ³	138		
埋戻し	小規模土工 土砂	m ³	38		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH-0.80m ³ （粗面仕上げ）	m ²	17		
法面整形（盛土部）	BH-0.80m ³ 削取り整形	m ²	315		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m ³	9.4		
一般養生工	無筋構造物	m ³	9.4		
型枠	無筋構造物	m ²	35.8		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m ³	3.3		
基礎栗石工	t=15cm	m ³	0.9		
足場	キャットウォーク	m	11.6		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m ²	1.6		
かご工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
砕石メッシュカゴ	H600 120型 第1号 排水施設吐口側	式	1		
砕石メッシュカゴ	H600 120型 第2号 盛土土羽下法止工	式	1		
遮水シート張工		m2	107.6		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	φ800 t=2.0	m	12.2		
基礎材	RC-40、敷厚30cm	m3	3.6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	φ600 t=1.6 撤去	m	21.4		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	鉄くず	t	0.7		
現場発生品運搬	鉄くず運搬	回	1		
林道施設災害復旧	和賀川林道（施工箇所2）	式	1		
土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	222		
路面工		式	1		
砂利路盤工 10cm	敷均し幅2.5m以上 パック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	11.1		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	BH-0.80m3 削取り整形	m2	28		
作業土工		式	1		
床掘り	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	538		
埋戻し	小規模土工 土砂	m3	37		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
補強土壁工材料費	チェーンウォール・マイティ材料費	式	1		
壁面材組立・設置工		m2	154.1		
補強材取付工		m	1190.6		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
トップレール設置工		m	26.1		
まき出し・敷均し・締固め工	帯鋼補強土壁	m ³	523		
暗渠排水管敷設工	高密度ポリエチレン有孔管、φ150	m	36		
暗渠排水管敷設工	高密度ポリエチレン無孔管、φ150	m	19		
大型円筒金網工	大型円筒金網ハーフ	組	1		
暗渠排水管敷設工	高密度ポリエチレン無孔管、φ100	m	6.5		
フィルター材設置	RC-40	m ³	3.9		
吸出防止材設置		m ²	54.4		
暗渠排水材敷設工		m	37.5		
水平排水材敷設工		m	23.5		
中詰材	購入土	m ³	298		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋式）	3種 500B L=2.0m	m	2		
コンクリート蓋	500用	枚	2		
舗装工		式	1		
コンクリート舗装工（路面工）		式	1		
コンクリート路面	t=15cm	m ³	1.2		
下層路盤	RC-40、t=20cm	m ³	1.7		
林道施設災害復旧	本松川林道1号（施工箇所3）	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	3		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m ³	17		
盛土	（購入土）	m ³	3		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 10cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル粉 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m ³	6.6		
作業土工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
床掘り	小規模	m3	50		
埋戻し	小規模	m3	33		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	18.1		
一般養生工	無筋構造物	m3	18.1		
型枠	無筋構造物	m2	64.9		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	5		
基礎栗石工	t=15cm	m3	1.7		
足場	キャットウォーク	m	22.5		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m2	6.6		
林道施設災害復旧	本松川林道2号(施工箇所3)	式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	325		
盛土	(購入土)	m3	217		
路面工		式	1		
砂利路盤工 10cm	敷均し幅2.5m以上 パツクお 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	22.7		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	現場制約無 砂・砂質土・粘性土 BH-0.80m3(粗面仕上げ)	m2	14		
法面整形(盛土部)	BH-0.80m3 削取り整形	m2	94		
作業土工		式	1		
床掘り	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	278		
埋戻し(C)		m3	154		
現道補修		式	1		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリート擁壁	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28.6		
一般養生工	無筋構造物	m3	28.6		
型枠	無筋構造物	m2	86.5		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	18.1		
基礎栗石工	t=15cm	m3	1.8		
足場	キャットウォーク	m	35.9		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m2	5.6		
かご工		式	1		
砕石メッシュカゴ	H600 120型 第1号 排水施設吐口側	式	1		
砕石メッシュカゴ	H600 120型 第2号 上流側 土砂止工	式	1		
遮水シート		m2	96.7		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	φ1750 II型	m	16.8		
基礎材	RC-40、敷厚30cm	m3	11.4		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去	作業区分	m	12		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	鉄くず	t	2.7		
現場発生品運搬	鉄くず運搬	回	1		
林道施設災害復旧	本内川林道（施工箇所4）	式	1		
土工		式	1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）		m3	171		
流用残土		m3	20		
作業土工		式	1		
床掘り	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.8m3	m3	764		
埋戻し	小規模	m3	19		
路面工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
砂利路盤工 10cm	敷均し幅2.5m以上 パック材 舗装面仕上有 RC-400~40mm	m3	8.6		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	BH-0.80m3 削取り整形	m2	52.9		
特殊盛土工		式	1		
補強土壁工		式	1		
補強土壁工材料費	テンサーFWM工法	式	1		
壁面材組立・設置工		m2	117		
ジオテキスタイル敷設		m2	826.5		
まき出し・敷均し・締固め		m3	477		
暗渠パイプ	設置歩掛	m	15.6		
天端補強枠	設置歩掛	m	23		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリートブロック撤去	大型ブレーカによる取り壊し 5m3以上 バックホウ集積積込	m3	46.1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート殻	t	105.9		
現場発生品運搬	コンクリート殻	m3	46.1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		

