

# 工種別数量内訳書

工事名 長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事

岩手南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削・積込（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	677		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	604		
積込 箱堀適用	ホヱな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	218		
盛土工		式	1		
流用盛土		m3	1234		
路面工		式	1		
砂利路盤工	RC40-0、t=10cm	m3	242.5		
碎石運搬		式	1		
現場内碎石運搬	D=0.18km	m3	263		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	17		
埋戻し	小規模 土砂	m3	2		
箱掘		m3	242		
土砂運搬		m3	895		
現道補修		式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	現場制約無 砂・砂質土、粘性土 BH=0.45m3（粗面仕上げ）	m2	312		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（盛土部）	BH-0.45m3 削取り整形	m2	355		
伐開工		式	1		
除根 疎林		m	230		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	材料支給	m	8.2		
基礎材	RC-40、敷厚30cm	m3	3.7		
暗渠排水材	Φ200	m	18		
吸出防止材		m2	15.1		
遮水シート		m2	22.3		
フィルター材		m3	3.2		
横断溝工		式	1		
鉄筋コンクリートU型側溝（落蓋3種 300B L=2.0m		m	6		
U型側溝 グレーチング300		枚	5		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工	Aタイプ 材料支給	m	8		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm*幅120cm ふとんかごのみ材料支給	m	16		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	t=15cm	m3	1.2		
下層路盤	RC-40、t=20	m3	1.7		
標識工		式	1		
起点表示板		基	1		
標識設置工		基	5		
木製ロードゲート設置		基	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		

