

# 工別数量内訳書

工事名: 仲の股林道災害復旧工事

津軽森林管理署金木支署

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	員数	単価	金額
林道施設災害復旧工事(1号 BP~90.5)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1278		
床掘り	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	624		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	286		
埋戻し	B	m3	816		
埋戻し	D	m3	5		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	29		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	7		
法面整形(盛土部)	BH-0.8m3(削取り整形)	m2	11		
残土処理工		式	1		
流用残土	敷均し	m3	584		
擁壁工		式	1		
二段式コンクリート工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 t=15cm	m3	15.2		
コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	139.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	239.1		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	31.2		
コンクリートブロック積	ブロック積工(コンクリート含む) ブロック質量150kg/個 未満	m2	278.1		
胴込・裏込材(砕石)		m3	69.9		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	15.3		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m3	139.5		
根継工		式	1		
コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	20.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23.4		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管撤去	B形管 撤去 300mm	m	4		
産廃処分費		式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		m3	1		
仮設工(1号 BP~90.5)		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水(小口径)	1号 BP~90.5	式	1		
林道施設災害復旧工事(1号 90.5~EP)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	259		
床掘り	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	756		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	7		
埋戻し	C	m3	504		
路盤工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	30.5		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	23		
法面整形(盛土部)	BH-0.8m3(削取り整形)	m2	13		
擁壁工		式	1		
ふとんかご工		式	1		
ふとんかご工		m	24		
コンクリートブロック工	(コンクリートブロック積)	式	1		
基礎材	基礎栗石工 t=15cm	m3	2.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9.1		
コンクリートブロック積	ブロック積工(コンクリート含む) ブロック質量150kg/個 未滿	m2	88.4		
胴込・裏込材(砕石)		m3	20		
基礎工(ブロック)	クレーン車打設	m3	3.4		
大型コンクリートブロック積工		式	1		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	m2	47.1		
大型ブロック積	2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	m2	74.7		
大型ブロック積資材		式	1		
胴込・裏込コンクリート	ブロック150kg/個以上	m3	68.3		
胴込・裏込材(砕石)		m3	79.4		
基礎工(ブロック)	クレーン車打設	m3	4.9		
天端コンクリート	人力打設	m3	2.1		
養生工(一般養生)	小型構造物	m3	2.1		
小口止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	11.8		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	65.2		
コンクリート橋上部		式	1		
PCホーラスラブ橋工		式	1		
架設工(架設桁架設)		式	1		
桁架設	クレーン架設	式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員 数	単 価	金 額
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊以下	回	1		
床板・横組工		式	1		
コンクリート	30-12-25H フーム打設	m3	2.3		
PCケーブル	シングルストラットシステム 390kN(40t)型(1S17.8)	m	49.6		
緊張	シングルストラット'390kN(40t)型(1S17.8)	ケーブル	10		
足場	側部足場(スラブ桁橋) 設置・撤去+賃料 1箇月	m	22		
機械器具損料	シングルストラットシステム 390kN(40t)型(1S17.8)	工事	1		
支承工		式	1		
ゴム支承		式	1		
橋梁付属物工		式	1		
伸縮装置工		式	1		
ゴム製伸縮装置	ブロフジョイント CDx型-30用、CDx型-20用	m	4.1		
排水装置工		式	1		
排水管	鋼管 SKTR400 150×100×6	式	1		
地覆工		式	1		
場所打地覆		式	1		
橋梁用防護柵工		式	1		
橋梁用高欄	組立式	m	21.9		
コンクリート舗装		m3	2.9		
銘板	材質、寸法	枚	1		
橋梁下部		式	1		
橋台工		式	1		
既製杭工		式	1		
鋼管杭	回転杭 φ500	式	1		
杭頭処理		式	1		
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		
逆T式橋台	一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20)(高炉)	m3	126.4		
鉄筋		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
箱抜き	D175	m	2.9		
箱抜き	D200	m	4.6		
構造物撤去工		式	1		
防護柵撤去工		式	1		
防護柵撤去(ガードレール)		m	22		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し		式	1		
産廃処分費		式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工(1号 90.5~EP)		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
敷鉄板賃料		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水(口径150m)	1号 90.5~EP	式	1		
仮水路工		式	1		
コルゲートパイプ	据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	26		
大型土のう	製作・設置・撤去・据付	式	1		
林道施設災害復旧工事(2号)		式	1		
構造物撤去工		式	1		
かご撤去工		式	1		
ふとんかご撤去		m	12		
仮設工(2号)		式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		
大型土のう	制作・設置	式	1		
林道施設災害復旧工事(3号)		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
土工(3号)		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	107		
床掘り	レキ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	926		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)		m3	177		
埋戻し	B	m3	331		
路盤工		式	1		
砂利路盤工 敷厚=10cm	舗装面仕上げ有り	m3	4.2		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	BH-0.8m3(削取り整形)	m2	77		
残土処理工		式	1		
流用残土	敷均し	m3	412		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
基礎材	基礎栗石工 t=15cm	m3	10.7		
コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	141.1		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	54.6		
養生工(一般養生)	無筋構造物	m3	141.1		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	179.5		
足場	キャットウォーク	m	48		
端部止コンクリート	無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28.3		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44.9		
排水構造物工		式	1		
プレキャストカルバート工		式	1		
プレキャストボックス	2000×2000	m	45		
基礎コンクリート	小型構造物 人力打設	m3	10.7		
養生工(一般養生)	小型構造物	m3	10.7		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	5.1		
足場工	単管足場	掛m2	69		
流末処理工		式	1		
ふとんかご		式	1		
ふとんかご工		m	21		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ撤去		m	33.6		
産廃処分費		式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理		式	1		
仮設工(3号)		式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水(小口径)	3号	式	1		
仮水路工		式	1		
大型土のう	製作・設置・撤去・据付	式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
技術管理費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		

