

仲の股林道災害復旧工事

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧工事（1号 BP～90.5）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1,278			1号明細書 18頁
床掘り け質土・砂・砂質土・粘性土	m3	624			2号明細書 19頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	286			3号明細書 20頁
埋戻し B	m3	816			4号明細書 21頁
埋戻し D	m3	5			5号明細書 22頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=10cm 舗装面仕上げ有り	m3	29			6号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	7			7号明細書 24頁
法面整形（盛土部） BH-0.8m3(削取り整形)	m2	11			8号明細書 25頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 敷均し	m3	584			9号明細書 26頁
擁壁工	式	1			工種行
二段式コンクリート工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	15 200			10号明細書 27頁
コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	139 500			11号明細書 28頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	239 100			12号明細書 29頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	31 200			13号明細書 30頁
コンクリートブロック積 ブロック積工(コンクリート含む) ブロック質量150kg/個 未満	m2	278 100			14号明細書 31頁
胴込・裏込材(碎石)	m3	69 900			15号明細書 32頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	15 300			16号明細書 33頁
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	139 500			17号明細書 34頁
根継工	式	1			種別行
コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	20 800			18号明細書 35頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23 400			12号明細書 29頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去 B形管 撤去 300mm	m	4			19号明細書 36頁
産廃処分費	式	1			20号明細書 37頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	m3	1			21号明細書 38頁
仮設工（1号 BP～90.5）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 1号 BP～90.5	式	1			22号明細書 39頁
林道施設災害復旧工事（1号 90.5～EP）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	259			1号明細書 18頁
床掘り れ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	756			2号明細書 19頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	7			3号明細書 20頁
埋戻し C	m3	504			23号明細書 40頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷厚=10cm 舗装面仕上げ有り	m3	301500			6号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土・粘性土法面整形 バックホウ0.8m3 粗面仕上げ	m2	23			7号明細書 24頁
法面整形（盛土部） BH-0.8m3(削取り整形)	m2	13			8号明細書 25頁
擁壁工	式	1			工種行
ふとんかご工	式	1			種別行
ふとんかご工	m	24			24号明細書 41頁
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1			種別行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	2,800			10号明細書 27頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9,100			12号明細書 29頁
コンクリートブロック積 ブロック積工 (コンクリート含む) ブロック質量150kg/個 未満	m2	88,400			14号明細書 31頁
胴込・裏込材 (碎石)	m3	20			15号明細書 32頁
基礎工 (ブロック) クレーン車打設	m3	3,400			25号明細書 42頁
大型コンクリートブロック積工	式	1			種別行
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	m2	47,100			26号明細書 43頁
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し	m2	74,700			27号明細書 44頁
大型ブロック積資材	式	1			28号明細書 45頁
胴込・裏込コンクリート ブロック150kg/個以上	m3	68,300			29号明細書 46頁
胴込・裏込材 (碎石)	m3	79,400			15号明細書 32頁
基礎工 (ブロック) クレーン車打設	m3	4,900			25号明細書 42頁
天端コンクリート 人力打設	m3	2,100			30号明細書 47頁
養生工 (一般養生) 小型構造物	m3	2,100			31号明細書 48頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m ³	11,800			32号明細書 49頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	65,200			12号明細書 29頁
コンクリート橋上部	式	1			費目行
PCホロースラブ橋工	式	1			工種行
架設工（架設桁架設）	式	1			種別行
桁架設 クレーン架設	式	1			33号明細書 50頁
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 120t吊以下	回	1			34号明細書 51頁
床板・横組工	式	1			種別行
コンクリート 30-12-25H ブーム打設	m ³	2,300			35号明細書 52頁
PCケーブル シングルストレートシステム 390kN(40t)型(1S17.8)	m	49,600			36号明細書 53頁
緊張 シングルストレート 390kN(40t)型(1S17.8)	ケーブル	10			37号明細書 54頁
足場 側部足場(スラブ桁橋) 設置・撤去+賃料 1箇月	m	22			38号明細書 55頁
機械器具損料 シングルストレートシステム 390kN(40t)型(1S17.8)	工事	1			39号明細書 56頁
支承工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム支承	式	1			40号明細書 57頁
橋梁付属物工	式	1			工種行
伸縮装置工	式	1			種別行
ゴム製伸縮装置 プロフジョイント CDx型-30用、CDx型-20用	m	4,100			41号明細書 58頁
排水装置工	式	1			種別行
排水管 鋼管 SKTR400 150×100×6	式	1			42号明細書 59頁
地覆工	式	1			種別行
場所打地覆	式	1			43号明細書 60頁
橋梁用防護柵工	式	1			種別行
橋梁用高欄 組立式	m	21,900			44号明細書 61頁
コンクリート舗装	m ³	2,900			45号明細書 62頁
銘板 材質、寸法	枚	1			46号明細書 63頁
橋梁下部	式	1			費目行
橋台工	式	1			工種行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既製杭工	式	1			種別行
鋼管杭 回転杭 φ500	式	1			47号明細書 64頁
杭頭処理	式	1			48号明細書 65頁
橋台躯体工（構造物単位）	式	1			種別行
逆T式橋台 一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20) (高炉)	m3	126.400			49号明細書 66頁
鉄筋	式	1			50号明細書 67頁
箱抜き D175	m	2.900			51号明細書 68頁
箱抜き D200	m	4.600			52号明細書 69頁
構造物撤去工	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
防護柵撤去（ガードレール）	m	22			53号明細書 70頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	式	1			54号明細書 71頁
産廃処分費	式	1			55号明細書 72頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			56号明細書 73頁
仮設工（1号 90.5～EP）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板賃料	式	1			57号明細書 74頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（口径150m） 1号 90.5～EP	式	1			58号明細書 75頁
仮水路工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	26			59号明細書 76頁
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			60号明細書 77頁
林道施設災害復旧工事（2号）	式	1			費目行
構造物撤去工	式	1			工種行
かご撤去工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご撤去	m	12			61号明細書 78頁
仮設工（2号）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 制作・設置	式	1			62号明細書 79頁
林道施設災害復旧工事（3号）	式	1			費目行
土工（3号）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	107			1号明細書 18頁
床掘り ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	926			2号明細書 19頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	177			3号明細書 20頁
埋戻し B	m3	331			4号明細書 21頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工 敷厚=10cm 舗装面仕上げ有り	m3	4,200			63号明細書 80頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (盛土部) BH-0.8m3 (削取り整形)	m2	77			8号明細書 25頁
残土処理工	式	1			種別行
流用残土 敷均し	m3	412			9号明細書 26頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	10,700			64号明細書 81頁
コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	141,100			11号明細書 28頁
目地板 30m2以上 瀝青質目地板 (t=10)	m2	54,600			13号明細書 30頁
養生工 (一般養生) 無筋構造物	m3	141,100			17号明細書 34頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	179,500			12号明細書 29頁
足場 キャットウォーク	m	48			65号明細書 82頁
端部止コンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	28,300			16号明細書 33頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	44,900			12号明細書 29頁
排水構造物工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行
プレキャストボックス 2000×2000	m	45			66号明細書 83頁
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設	m3	10,700			67号明細書 84頁
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10,700			31号明細書 48頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5,100			68号明細書 85頁
足場工 単管足場	掛m2	69			69号明細書 86頁
流末処理工	式	1			工種行
ふとんかご	式	1			種別行
ふとんかご工	m	21			24号明細書 41頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	33,600			70号明細書 87頁

本工事費内訳書

仲の股林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費	式	1			71号明細書 88頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理	式	1			72号明細書 89頁
仮設工（3号）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 3号	式	1			73号明細書 90頁
仮水路工	式	1			種別行
大型土のう 製作・設置・撤去・据付	式	1			74号明細書 91頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 15頁
安全費	式	1			2号内訳書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術管理費	式	1			3号内訳書 17頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

基礎工 (ブロック)
クレーン車打設

明細書

(25号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
特殊作業員	人	1 500				
型わく工	人	5 100				
普通作業員	人	6 600				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	10			諸雑費	
生コン 18-8-40 N	m3	10 600				
計						
1 m3 当り						

天端コンクリート
人力打設

明細書

(30号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 300				
特殊作業員	人	1 700				
型わく工	人	2 600				
普通作業員	人	5 600				
諸雑費	%	10			諸雑費	
生コン 18-8-40 N	m3	10 600				
計						
1 m3 当り						

コンクリート
30-12-25H フォーム打設

明細書

(35号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋りょう世話役	人	1.600				
特殊作業員	人	1.700				
型わく工	人	2.500				
普通作業員	人	3.900				
生コン 30-12-25H	m3	10.500				
コンクリートポンプ車 トラック架装・フォーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.500			8号単価表 156頁	
諸雑費	%	10.0			諸雑費	型枠用材料、剥離材、養生マット、電力
計						
1 m3 当り						

明細書

PCケーブル
シングルストレートシステム 390kN(40t)型(1S17.8)

(36号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	0 650				
橋りょう特殊工	人	2				
普通作業員	人	1 200				
PC鋼より線 19本より線 SWPR19 17.8mm	k g	173 460				
諸雑費	%	39			諸雑費	PC工にかかわる材料費、機械器具費及び電力
計						
1 m 当り						

明細書

緊張
シングルストラット 390kN(40t)型(1S17.8)

(37号明細書)

10 ケーブル当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	0 400				
橋りょう特殊工	人	1 200				
普通作業員	人	0 600				
PC用定着金具 シングルストラット工法 後付用 40T型 1T17.8	組	10				
PC用定着金具 シングルストラット工法 後付用 40T型 1T17.8	組	10				
諸雑費	%	4			諸雑費	電力に関する経費等
計						
1 ケーブル 当り						

ゴム支承

明細書

(40号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ゴム支承(60kg/個以下)据付工	個	14			22号代価表 113頁	
支承モルタル(無収縮)材料費 デンカハイプレタスコNT-1	m3	0.100			23号代価表 114頁	
防蝕アンカー M32D (S35CN)	組	6				
防蝕アンカー F42D (S35CN)	組	6				
防蝕材 CRスポンジ	m2	0.480				
アイボルト M12用	本	22				
計						
1式当り						

鋼管杭
回転杭 φ 500

明細書

(47号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=8.0	本	3				
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=7.5	本	3				
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=5.5	本	3				
回転杭施工費 φ 500/φ 750 L=5.0	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=8.0	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=7.5	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=5.5	本	3				
回転杭材料費 φ 500/φ 750 L=5.0	本	3				
計						
1 式 当 り						

明細書

逆丁式橋台
 一般養生 5m以上7m未満 50m3以上90m3未満 生コンクリート夜間割増無 24-8-25(20) (高炉)

(49号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	0.200				
型わく工	人	3.300				
とび工	人	0.800				
普通作業員	人	2.700				
生コン 24-8-25BB	m3	10.200				
コンクリートポンプ車 圧送管なし トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	日	0.060			9号単価表 157頁	
雑工種(均しコンクリート費)	%	5			諸雑費	均しコンクリート打設
諸雑費	%	13			諸雑費	電力、持上(下)機械、雑工具等
計						
1 m3 当り						

明細書

(63号明細書)

10 m3当り

砂利路盤工 敷厚=10cm
舗装面仕上げ有り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			3号単価表 151頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			4号単価表 152頁	
碎石 (仲の股3号) RC-40 0~40mm	m3	11.600				
計						
1 m3 当り						

足場工
単管足場

明細書

(69号明細書)

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	6 900				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.40				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	13.23		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	2.10		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		77.72				
R1	普通作業員	39.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.52		運転手(特殊)		
Z		6.88				
Z1	軽油 パトロール給油	6.77		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.11		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	5.33		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.68		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		90.52				
R1	普通作業員	54.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.09		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.53		運転手(特殊)		
Z		3.47				
Z1	軽油 パトロール給油	2.50		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.97		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			11号単価表 159頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 160頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(9号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 160頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(10号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			12号単価表 160頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

ヒューム管(B形管)
撤去 300mm

代価表

(11号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.01				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	7.16		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		86.70				
R1	普通作業員	35.93		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	18.09		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	14.21		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.19		特殊作業員		
Z		5.29				
Z1	軽油 パトロール給油	4.73		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.14		ガソリン レギュラー スタント		

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 (仲の股1号) 150mm~200mm	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

代価表

(18号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.13				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.13		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.55				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.18		普通作業員		
R3	ブロック工	3.55		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.48		土木一般世話役		
Z		78.32				
Z1	大型積ブロック (控え75cm) 1.118m2/個	75.06		大型積ブロック 控え500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.26		軽油 パトロール給油		

代価表

(19号代価表)

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ無し

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.13				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.13		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		18.55				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.18		普通作業員		
R3	ブロック工	3.55		ブロック工		
R4	土木一般世話役	2.48		土木一般世話役		
Z		78.32				
Z1	大型積ブロック (控え100cm) 1.118m2/個	75.06		大型積ブロック 控え500mm(2,000kg/個以下)		
Z2	軽油 パトロール給油	3.26		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(20号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 160頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

ゴム支承 (60kg/個以下)据付工

代価表

(22号代価表)

10 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋りょう世話役	人	1	110			
橋りょう特殊工	人	2	220			
普通作業員	人	2	220			
ゴム支承 パッド型 10mm 3層 t68	m ²	0	760			
支承モルタル(無収縮)材料費 デンカハイプレタコンT-1	m ³	0	150		23号代価表 114頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	工具等損料、電力に関する経費
計						
1 個 当 り						

排水管設置
無し

代価表

(26号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.47				
K1	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m以下 長期割引	19.47		[賃料]高所作業車 トラック架装リフト ブーム型 幅広デッキタイプ 作業床高さ10~12m以下		
R		77.98				
R1	特殊作業員	25.31		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	20.35		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	16.10		土木一般世話役		
R4	普通作業員	15.94		普通作業員		
Z		2.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.55		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		18.34				
R1	普通作業員	9.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.19		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.17		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.95		運転手(特殊)		
Z		76.87				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	75.88		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.99		軽油 パトロール給油		

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
24-8-25BB 鉄筋構造物 V<30m3/日

代価表

(32号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コン 24-8-25BB	m3	10.300				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 160頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ・レック損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(42号代価表)

コルゲートパイプ
据付・撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3.21				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	3.20		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		25.43				
R1	普通作業員	10.69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.09		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	4.69		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
Z		71.36				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1200 t=2.7mm	69.49		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.86		軽油 パトロール給油		

代価表

(43号代価表)

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			18号単価表 166頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

代価表

(46号代価表)

ふとんかご
撤去 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.78				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	15.78		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		78.00				
R1	普通作業員	42.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.17		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	9.78		土木一般世話役		
Z		6.22				
Z1	軽油 パトロール給油	6.22		軽油 パトロール給油		

代価表

(47号代価表)

ボックスカルバート
据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.04				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1.55		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.36				
R1	普通作業員	3.52		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.81		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.76		特殊作業員		
Z		88.60				
Z1	RCボックスカルバート 土被0.2-3m 2000×2000×1000	88.60		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 φ1,500mm

代価表

(50号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.02				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	11.95		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		80.68				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	32.54		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.65		普通作業員		
R3	特殊作業員	14.15		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.86		土木一般世話役		
Z		7.30				
Z1	軽油 パトロール給油	7.26		軽油 パトロール給油		

代価表

(53号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
計						
1 基 当 り						

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
 V<30m3/日 標準 圧送管30m以下

代価表

(55号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			12号単価表 160頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプの損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

経 費 条 件 表

東北森林管理局津軽森林管理署金木支署
仲の股林道災害復旧工事

設計

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和5年度(2023年度)		
工種区分	道路工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	山間僻地及び離島	【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

