

# 工種別数量内訳書

工事名 トサ沢林道(林業専用道)新設工事

宮城北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削積込 10000m3以上50000m3以下	m3	4,230		
掘削(土砂)	地山の掘削 10000m3以上50000m3以下	m3	791		
掘削(土砂)	ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3以下	m3	4,312		
掘削(岩石)	掘削(R2 火薬併用)	m3	919		
掘削(岩石)	掘削(R2 ブレーカー掘削)	m3	4,199		
盛土工		式	1		
盛土	(流用土)	m3	8,670		
作業土工		式	1		
床掘	土砂	m3	283		
大型ブレイカ床掘Ⅱ	軟岩Ⅱ	m3	5		
埋戻(コンクリート側溝)	小規模	m3	30		
1種伐開		m	1,442		
中林除根		m	1,442		
現場内碎石運搬	(D=0.7km)	m3	190		
不整地運搬車運搬	(D=0.8km)	m3	8,542		
現道補修		式	1		
法面整形工		式	1		

# 工種別数量内訳書

工事名 トサ沢林道(林業専用道)新設工事

宮城北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形	(切土 S1)	m2	2,126		
法面整形	(盛土)	m2	4,286		
支障木処理工		式	1		
支障木処理工		式	1		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
ふとんかご(止杭含む) 設置	#8 15*60*120	m	262		
二重ふとんかご(止杭含む) 設	#8 13*60*120	m	504		
吸出し防止材設置工		m2	881		
法面保護工		式	1		
法尻保護	木柵工(E)	m	84		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
コンクリート側溝(落蓋型)設置	500A	m	50		
コンクリート側溝 蓋 設置	500A	枚	8		
標識工		式	1		
小型標識工		式	1		
標識工	警戒標識(屈曲あり)	基	6		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
ヒューム管(B形管) 撤去	500mm	m	6		
処分費	コンクリート殻(無筋)	式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		

