

工種別数量内訳書

工事名 大又沢林道（林業専用道）新設工事

山形森林管理署最上支署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2383		
掘削（土砂）	地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	4475		
掘削（岩石）	地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（I）A 障害なし	m3	81		
掘削（岩石）	地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩（I）A 障害なし	m3	151		
積込（箱掘）	ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	231		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	5952		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土	m2	2589		
法面整形（切土部）	軟岩IA	m2	138		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2114		
作業土工		式	1		
土砂運搬	片道0.08km	m3	4827		
箱掘	砂・砂質土	m3	220		
箱掘	軟岩IA	m3	10		
床掘り	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	250		
埋戻し	小規模 土砂	m3	99		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込 D=0.2km	m3	120.3		
路面工		式	1		
簡易舗装工	鉄鋼スラグ路盤材	m3	230.7		
伐開・除根		式	1		
伐開		m	400		
除根		m	400		
支障木処理工		式	1		
支障木処理		式	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	2.7		
下層路盤工	再生クラッシュラン RC-40	m3	3.6		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
碎石カゴ材料費		式	1		
碎石カゴ設置（本体）	0.6m×1.2m	m	128		
碎石カゴ設置（上蓋）		m	18		
吸出し防止材設置		m2	168		
遮水シート張工		m2	65.4		
法面保護工		式	1		
木柵(E)	杭 スギ径9cm長さ180cm先削加工	m	80		
丸太筋工		m	77		
排水構造物工		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 φ1,000mm	m	31.6		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 φ1,200mm	m	21.4		
基礎材	RC40、t=30cm	m3	23.3		
横断溝工		式	1		

