

平成28年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長

春日 智 印

| 地区名 | 森林管理署名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 |
|-----|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|---|
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 日影森災害関連緊急治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | コンクリート谷止工 4基 生コン 約1,581m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 座居沢災害関連緊急治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 法切工 40m ³ 土留工 28m |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 小川原災害関連緊急治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | コンクリート谷止工 5基 生コン 約1,638m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 湯ノ倉上流施設災害復旧治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック床固工 1基 生コン 約1,771m ³ (2,079個) |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 大谷(沼尻)海岸第1治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 防潮堤工 83.6m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 大谷(沼尻)海岸第2治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 防潮堤工 100.0m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 大谷(沼尻)海岸第3治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 防潮堤工 100.0m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 大谷(沼尻)海岸第4治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 防潮堤工 132.6m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 野々下・沖ノ田海岸第1治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 袋詰め玉石工 4,995個(2tタイプ) |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 野々下・沖ノ田海岸第2治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 防潮堤工 363.7m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 尾崎・千岩田海岸第1治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約8ヶ月 | 防潮堤工 111.0m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 沖ノ田海岸第1治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 防潮堤工 260.0m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 沖ノ田海岸第2治山工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約8ヶ月 | 防潮堤工 156.6m |
| 気仙沼 | 宮城北部森林管理署 | 古町公務員宿舎解体・工作物等撤去 工事 | 宮城県気仙沼市 | 宮城県気仙沼市 | 一般競争入札 | 建築工事 | 第1四半期 | 約2ヶ月 | 宿舎解体・工作物等撤去 |
| 石巻 | 宮城北部森林管理署 | 矢本西地区第6治山工事 | 宮城県東松島市 | 宮城県東松島市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約4ヶ月 | 静砂垣工 16,700m |
| 石巻 | 宮城北部森林管理署 | 東松島地区第4治山工事 | 宮城県東松島市 | 宮城県東松島市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 植栽工 32.43ha 静砂垣工 16,344m |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 岩入治山工事 | 宮城県大崎市 | 宮城県大崎市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | コンクリートブロック護岸工補修工 100m |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 座居沢第2治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 資材運搬路工 1,600m |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 耕英御沢(H27)治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 谷止工 1基 生コンクリート 約728m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 耕英冷沢(H28)治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 木材チップ吹付工 約 11,110m ² 谷止工 1基 生コンクリート 約318m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 耕英柳沢(H28)治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 床固工 3基 生コンクリート 約2,267m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 洞万岩ノ目沢(H28)治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 植生基材吹付工ほか 約 2,500m ² 谷止工 1基 生コンクリート 約713m ³ カゴ枠工 中詰石 約127m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 浅布(H28)治山工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 治山工事 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 法切り工 約1,656m ³ 地山補強工 約116カ所 鉄筋挿入工 約1,087m 簡易吹付法枠工 約1,645m ² |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 駅南公務員宿舎外壁等修繕工事 | 宮城県大崎市 | 宮城県大崎市 | 一般競争入札 | 建築工事 | 第2四半期 | 約4ヶ月 | 外壁等補修及び塗装 |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | マダラ沢林道災害復旧・改良工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 土留工・排水工 コンクリート擁壁約 184m ³ コンクリートブロック擁壁約78m ² コル ゲートハイツ約10m |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 寒風沢林道ほか1災害復旧工事 | 宮城県加美町 | 宮城県加美町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 | 約9ヶ月 | 土留工・排水工 コンクリート擁壁約134m ³ 鋼製L型擁 壁 約48m ² ホックスカルパート 約 16m |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 岩ノ目林道災害復旧工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 補強土壁工 約188m ² 植生基材吹付工 約591m ² |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 滝ノ沢林道災害復旧工事 | 宮城県大崎市 | 宮城県大崎市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第1四半期 | 約6ヶ月 | 暗渠排水工 約68m ³ 盛土工 約1400m ³ |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 保野川林道ほか1災害復旧工事 | 宮城県色麻町 | 宮城県色麻町 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | ふとんかご工 約10m 鋼製L型擁壁工 約27m ² |
| 古川 | 宮城北部森林管理署 | 砥沢林道(林業専用道)新設工事 | 宮城県栗原市 | 宮城県栗原市 | 一般競争入札 | 林道工事 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 林道(林業専用道)新設 L=570m |

注1) ここに記載する内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。