

平成27年 8月20日

## 平成 27 年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 小澤真虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第21治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第22治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第23治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第24・七ヶ浜地区治山 工事	宮城県仙台市・七ヶ浜町	宮城県仙台市・七ヶ浜町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第26治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第27治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第29治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約3.0ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第13治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第14治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第15治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第15・岩沼地区第23治 山工事	宮城県名取市・岩沼市	宮城県名取市・岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約7.0ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第16治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約2.0ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第17治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約7.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第17治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第18治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha

平成27年 8月20日

平成 27 年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 小澤真虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第19治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第20治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約11.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第21治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約10.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第22治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第23治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第24治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第25治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第26治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第18治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第24治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸植栽工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	植栽工外
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸(2)植栽工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約4ヶ月	植栽工外
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸(3)植栽工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約4ヶ月	植栽工外
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸(4)植栽工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約4ヶ月	植栽工外

平成27年 8月20日

平成 27 年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 小澤真虎人

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要
仙台	仙台森林管理署	金剛沢治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	止水矢板工 鋼材 約11.4t
仙台	仙台森林管理署	二口治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	伏工外 約2,300m <sup>2</sup>
仙台	仙台森林管理署	北沢林道改良工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	林道改良 L=217m 幅員3.6m アスファルト 約28m <sup>3</sup>
仙台	仙台森林管理署	蒲沢山林道(林業専用道)新設工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=2000m 幅員3.5m 鉄鋼スラグ 約1112m <sup>3</sup>
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第14・山元地区第19治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約9ヶ月	植生基盤盛土工 約2.6ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第16治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約9ヵ月	植生基盤盛土工 約5.1ha

注1) ここに記載する内容は、平成27年8月20日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。