

入札説明書に対する質問回答書

入札説明書に対する質問事項	質問事項に対する回答
<p>1 仮設工について</p> <p>① 大型土のう製作設置における中詰め材は（採取土・流用土・購入土）など採用されるものについてご教示よろしくお願ひいたします。</p> <p>② 大型土のう撤去における中詰め材料の処理、及び大型土のう袋の処分費は協議の対象となるのかご教示よろしくお願ひいたします。</p> <p>③ 大型土のう設置は追良瀬川内での作業に伴い、青森県との河川協議が行われていると思われませんが最短の目安は何月頃から着手が可能か、ご教示よろしくお願ひいたします。</p> <p>④ 水替え工において、ポンプ排水が小口径発発、ポンプφ50mm1台で作業時排水となっておりますが河床部より床堀床面が低いことにより、河川と同水量が想定されますので、ポンプ径・台数・常時排水発発の種類を実情により変更可能か、ご教示よろしくお願ひいたします。</p> <p>⑤ 大型土のう製作に使用する大型土のう袋の規格を、ご教示よろしくお願ひいたします。（耐候性：1年対応）など。</p> <p>2 土工について</p> <p>① 掘削・床堀土の運搬及び仮置きが必要になった場合、協議の対象となるのか、ご教示よろしくお願ひいたします。</p>	<p>1 仮設工について</p> <p>① 大型土のう製作設置における中詰め材は現地発生材を使用することとしております。なお、現場条件により不足となる場合は監督職員と協議願ひます。</p> <p>② 大型土のう撤去における中詰め材は現地にて処理することとしております。なお、中詰め材の処理にかかる運搬や土のう袋の処分については必要に応じ監督職員と協議願ひます。</p> <p>③ 5月下旬頃からの工事着手に向け準備を進めております。</p> <p>④ 大型土のうによる河川締切をすることにより小口径（50mm・1台）及び作業時排水としております。ただし、施工に伴い設計図書と現場条件に相違があった場合は監督職員と協議願ひます。</p> <p>⑤ 耐候性1年対応で規格はφ110*108cmです。</p> <p>2 土工について</p> <p>① 掘削・床堀土の仮置き場は現場内とし運搬は考えていないが、現地を精査した結果必要となる場合には、監督職員と協議願ひます。</p>