

工種別数量内訳書

工 事 名 本カクハシ沢林道（林業専用道）新設工事外

三八上北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削積込）	m3	1087		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削）	m3	1309		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（積込）	m3	346		
大型ブレイカ転石破碎	標準	m3	2		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	2262		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工（機械） 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 C-40	m3	393.8		
作業土工		式	1		
現場内碎石運搬	BH0.45m3積込、6t不D=0.50km	m3	506.2		
不整地運搬車運搬工（6t）	D=0.12km	m3	1924		
バックホウ床掘	70-7型山積0.45m3（平積0.35m3） 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	116		
埋戻し（C）		m3	7		
箱掘	砂・砂質土、粘性土、礫質土 BH-0.45m3	m3	394		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1695		
法面整形（盛土部）	BH山積0.45m3（削り取り整形）	m2	707		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
伐開・除根		式	1		
支障木処理工		式	1		
伐開（1種）		m	230		
機械除根（疎林）	バックホウ 山積0.45m3	m	400		
法面工		式	1		
木柵工	E	m			
かご工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm、幅120cm、網目15cm、止杭規格（L=1.8m、φ9cm、ローリング加工）	m	126		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	3種、300A、L=1.0m	m	1		
プレキャストU型横断溝	3種、300A、L=2.0m	m	10		
横断溝蓋	300A	枚	10		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	29		
管渠工		式	1		
基礎材	t=30cm	m3	17.6		
コルゲートパイプ	CP1型Φ600 t=1.6	m	8.2		
コルゲートパイプ	CP2型Φ1750 t=2.7	m	10.8		
コルゲートパイプ	CP2型Φ2000 t=2.7	m	9.6		
足場工	単管足場	掛m2	9.6		
流末処理工		式	1		
木製呑口保護工		箇所	1		
遮水シート張工		m2	1		
丸太杵水叩工		基	3		
植生マット水路工		m	2		
流木除け工		m	6.5		
舗装工		式	1		

[illegible]