

工種別数量内訳書

工 事 名 栃坂林道改良工事

三八上北森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良（箇所1-1）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削）	m3	1		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	23		
盛土（購入土）		m3	23		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上り C-40	m3	2.6		
法面整形工		式	1		
法面整形（盛土部）	BH山積0.45m3（削り取り整形）	m2	7		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
種子吹付工		m2	7.1		
林道開設・改良（箇所1-2）	施工規模加算40%（250m2未満）	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削）	m3	120		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	297		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
盛土（購入土）		m3	189		
路面工		式	1		
碎石路面	砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 へッパ舗装面仕上有 C-40	m3	58		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	レキ質土 BH山積0.45m3	m2	75		
法面整形（盛土部）	BH山積0.45m3(削り取り整形)	m2	4		
法面工		式	1		
植生工		式	1		
種子吹付工	施工規模加算40%（250m2未満）	m2	4		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	3種、400B、L=2.0m	m	4		
横断溝蓋	400B	枚	4		
流末処理工		式	1		
コンクリート土のう積工	法勾配 0.5	m2	1.4		
木製溝渠吐口保護工		基	1		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工（保護工）		式	1		
下層路盤工(車道) t=200mm 1層	クラッシュラン C-40	m2	1.2		
コンクリート路面工 t=15cm	人力舗設、路盤紙敷設、溶接金網敷設	m3	0.9		
林道開設・改良（箇所2）		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	バックホウ掘削（掘削）	m3	22		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し、締固め合成単価	m3	128		
盛土（購入土）		m3	108		
路面工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
砕石路面	砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 へり付砂 舗装面仕上有 C-40	m3	20.3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	36		
埋戻し(小規模)		m3	12		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	レキ質土 BH山積0.45m3	m2	5		
法面整形(盛土部)	BH山積0.45m3(削り取り整形)	m2	78		
法面工		式	1		
木柵工	E	m	3.5		
かご工		式	1		
ふとんかご	高さ60cm、幅120cm、網目15cm、支柱規格(L=1.8m、φ9cm、ローリング加工)	m	10		
植生工		式	1		
種子吹付工	施工規模加算40%(250m2未満)	m2	78		
排水構造物工		式	1		
側溝工		式	1		
ベンチフリューム	700	m	24		
横断溝工		式	1		
自由勾配側溝	700×1000、L=2000	式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ	m	6		
流末処理工		式	1		
植生マット水路工		m	8		
植生土のう水路工		m	2		
コルゲートフリューム		m	10		
集水柵・マンホール工		式	1		
現場打ち集水柵		箇所	1		
舗装工		式	1		
コ		式	1		

