

# 工種別数量内訳書

工 事 名 石浜林道改良工事

三陸北部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道開設・改良	石浜4号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	14		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し・締固め	m3	408		
盛土（購入土）	敷均し・締固め	m3	287		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	20.1		
作業土工		式	1		
床掘り	礫質土	m3	109		
床掘り（岩石）	軟岩（Ⅱ） 大型ブレーカ（Ⅱ）	m3	435		
箱堀	砂・砂質土	m3	91		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	89		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	130		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	1		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	235		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
重力式擁壁	18-8 - 40N	m3	322.1		
端部止コンクリート	18-8 - 40N	m3	12.4		
コンクリート	18-8 - 40N (埋め戻しコンクリート)	m3	97.1		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	692.4		
足場	キャットウォーク	m	306		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	33.9		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
自由勾配側溝	700×700 L=2m	式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	4		
木製路面排水	Bタイプ 400型	m	4		
法面排水工		式	1		
法頭排水	植生マット水路工 縦張り	m	4		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	18-8 - 40N t=15cm	m3	40.1		
路面工下層路盤	t=20cm	m3	53.4		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m2	4.7		
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
U型側溝・蓋撤去	側溝L=10.0m	式	1		
産廃処分費	有筋 3.3t	式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし 機械積込 D10無し 14.4km以下	m3	2.3		
仮設工	石浜4号	式	1		
仮設工		式	1		
土留・仮締切工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
大型土のう制作・設置・撤去		袋	106		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	45		
水替ポンプ据付・撤去	排水0以上6m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	4		
林道開設・改良	石浜5号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>	66		
掘削・積込(岩石)	軟岩(Ⅱ)	m <sup>3</sup>	166		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	敷均し・締固め	m <sup>3</sup>	11		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m <sup>3</sup>	15.2		
作業土工		式	1		
床掘り	礫質土 小規模	m <sup>3</sup>	28		
床掘り(岩石)	軟岩(Ⅱ) 大型ブレーカ(Ⅱ)	m <sup>3</sup>	21		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	40		
箱堀	砂・砂質土	m <sup>3</sup>	21		
積込み	ルーズな状態の積込	m <sup>3</sup>	265		
不整地運搬車(5号)	191m	m <sup>3</sup>	265		
現道補修	RC-40	式	1		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m <sup>2</sup>	64		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m <sup>2</sup>	29		
法面工		式	1		
かご工		式	1		
ふとんかご	かご: 4.0(#8)×15×60×120 杭: マツ 径9cm 長さ180cm	m	16		
擁壁工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
鋼製L型擁壁工		式	1		
鋼製L型擁壁工		式	1		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	4		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	18-8 - 40N t=15cm	m3	8.9		
路面工下層路盤	t=20cm	m3	11.9		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m2	0.8		
林道開設・改良	石浜 6号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	28		
掘削・積込(岩石)	軟岩(Ⅱ)	m3	106		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	敷均し・締固め	m3	154		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	2.6		
作業土工		式	1		
床掘り	礫質土 小規模	m3	64		
床掘り(岩石)	軟岩(Ⅱ) 大型プレーカ(Ⅱ)	m3	28		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	41		
箱堀	砂・砂質土	m3	143		
積込み	ルーズな状態の積込	m3	167		
不整地運搬車(6号)	383m	m3	112		
不整地運搬車(6号)	264m	m3	55		
法面整形工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
法面整形（切土部）	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	34		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	98		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
重力式擁壁	18-8 - 40N	m3	8.9		
端部止コンクリート	18-8 - 40N	m3	3.2		
コンクリート	18-8 - 40N（埋め戻しコンクリート）	m3	3.7		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37.5		
足場	キャットウォーク	m	5		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	2.5		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	300B L=2.0m	m	8		
横断溝蓋	グレーチング300	枚	6		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	4		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 φ1.2m	m	12.2		
基礎碎石工	RC-40 t=30cm	m3	6.3		
かご工		式	1		
ふとんかご	かご：4.0(#8)×15×60×120 杭：マツ 径9cm 長さ180cm	m	18		
流木除け工		式	1		
流木除け工	H型 岩タイプ	m	2		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	18-8 - 40N t=15cm	m3	61.1		
路面工下層路盤	t=20cm	m3	81.5		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m2	9.1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
暗渠排水管撤去	φ 0. 8m	m	7. 14		
鉄くず買取	0. 40t	式	1		
鉄くず運搬	2t, ~120km	式	1		
U型側溝・蓋撤去	側溝L=6. 0m	式	1		
産廃処分費	有筋 1. 5t	式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とリコわし 機械積込 DID無し 14. 4km以下	m3	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1. 5		
水替ポンプ据付・撤去	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
林道開設・改良	石浜 7号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	8		
盛土工		式	1		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	4. 2		
作業土工		式	1		
積込み	ルースな状態の積込	m3	55		
不整地運搬車(7号)	223m	m3	55		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	9		
林道開設・改良	石浜 8号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	10		
盛土工		式	1		
盛土（流用土）	敷均し・締固め	m3	422		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	14.8		
作業土工		式	1		
床掘り	礫質土	m3	112		
床掘り（岩石）	軟岩（Ⅱ） 大型ブレーカ（Ⅱ）	m3	9		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	46		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1		
箱堀	砂・砂質土	m3	223		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	30		
法面整形（盛土部）	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	191		
擁壁工		式	1		
現場打擁壁工		式	1		
重力式擁壁	18-8 - 40N	m3	12.6		
端部止コンクリート	18-8 - 40N	m3	4.4		
コンクリート	18-8 - 40N（埋め戻しコンクリート）	m3	2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	50.7		
足場	キャットウォーク	m	7		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板(t=10)	m2	3.1		
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
プレキャストU型横断溝	400A L=2.0m	m	4		
プレキャストU型横断溝	400A L=1.0m	m	1		
プレキャストU型横断溝	400B L=2.0m	m	4		
プレキャストU型横断溝	400B L=1.0m	m	1		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
横断溝蓋	グレーチング400	枚	10		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Aタイプ 400型	m	5		
木製路面排水	Bタイプ 400型	m	8		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 φ1.5m	m	9.6		
基礎砕石工	RC-40 t=30cm	m <sup>3</sup>	6		
かご工		式	1		
ふとんかご	かご:4.0(#8)×15×60×120 杭:マン 径9cm 長さ180cm	m	22		
流木除け工		式	1		
流木除け工	H型 土砂タイプ	m	2.5		
舗装工		式	1		
コンクリート路面工		式	1		
コンクリート路面	18-8 - 40N t=15cm	m <sup>3</sup>	96.2		
路面工下層路盤	t=20cm	m <sup>3</sup>	128.2		
目地板	瀝青質目地板(t=10)	m <sup>2</sup>	12.6		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	19.1m <sup>3</sup>	式	1		
産廃処分費	無筋 43.9t	式	1		
排水構造物撤去工		式	1		
暗渠排水管撤去	φ0.8m	m	6.1		
鉄くず買取	0.3t	式	1		
鉄くず運搬	2t, ~120km	式	1		
U型側溝・蓋撤去	側溝L=10.0m	式	1		
産廃処分費	有筋 1.2t	式	1		
運搬処理工		式	1		
殻運搬処理	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下	m <sup>3</sup>	2.2		



工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
殻運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械種込 DID無し 14.4km以下	m3	19.1		
仮設工	石浜 8号	式	1		
仮設工		式	1		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	2.5		
水替ポンプ据付・撤去	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1		
林道開設・改良	石浜 9号	式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(土砂)	地山の掘削 林道工事における5000m3未満	m3	47		
盛土工		式	1		
盛土(流用土)	敷均し・締固め	m3	138		
路面工		式	1		
砂利路面	RC-40 t=10cm	m3	46.2		
作業土工		式	1		
床掘り	礫質土 小規模	m3	43		
箱堀	砂・砂質土	m3	190		
残土処理工		式	1		
残土処理(流用土)		m3	116		
法面整形工		式	1		
法面整形(切土部)	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	90		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 粘質土 ㇿ質土	m2	63		
排水構造物工		式	1		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水	Bタイプ 400型	m	16		
流木除け工		式	1		
流木除け工	H型 土砂タイプ	m	2.5		
舗装工		式	1		

