

(様式6)

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	6
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(赤滝山国有林外)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量											最寄り市町村からの距離 km	備考														
									本数	材積 m ³	m ³ /本	N	L	計	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全			土場作設等	砂利数量	薬剤散布 (25N/4)	鉄板規格*枚数										
															方法	数量	方式	数量	フォワーダ 片道運搬距離 m	クワプル付キトラク 片道運搬距離 m	数量	林地傾斜 緩・中・急	延長	2種 編幅	緑化																
1090I	水涵保	ヒバ	167	天然林受光伐	択伐	34.21	7	64	304	1,159	3.81	867	2	869	全幹	1,159	チェーンソー	869	700	869	17,200	869	中													大畑町庁舎	24.8				
1095I	水涵保	ヒバ	167	天然林受光伐	択伐	25.93	8	68	190	758	3.99	568	0	568	全幹	758	チェーンソー	568	615	568	16,300	568	中														大畑町庁舎	23.9			
1102ろ2	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.23	25	24	2,292	1,148	0.50	593	12	605	全木	1,148	プロセッサ	605	312	605			中														大畑町庁舎	19.0			
1103は1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	定性間伐	7.88	20	30	1,617	1,034	0.64	569	0	569	全木	1,034	プロセッサ	569	210	569			中															大畑町庁舎	21.9		
1103は2	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.35	20	30	891	571	0.64	313	0	313	全木	571	プロセッサ	313	114	313			中															大畑町庁舎	22.1		
1103は3	水涵保	スギ	44	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.62	20	28	122	74	0.61	40	0	40	全木	74	プロセッサ	40	50	40			緩															大畑町庁舎	23.2		
1103ろ1	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.70	20	34	815	685	0.84	370	0	370	全木	685	プロセッサ	370	221	370			中															大畑町庁舎	20.8		
1103ろ2	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	定性間伐	5.24	20	34	910	764	0.84	413	0	413	全木	764	プロセッサ	413	297	413			中															大畑町庁舎	20.5		
1104に1	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	定性間伐	6.06	20	32	667	543	0.81	293	0	293	全木	543	プロセッサ	293	413	293			中															大畑町庁舎	19.6		
1104に2	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.43	20	32	489	397	0.81	214	0	214	全木	397	プロセッサ	214	276	214			中															大畑町庁舎	19.6		
1104は	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	定性間伐	7.20	20	30	1,380	1,010	0.73	546	0	546	全木	1,010	プロセッサ	546	259	546			中																大畑町庁舎	19.4	
1104へ1	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	定性間伐	5.99	20	32	714	612	0.86	330	0	330	全木	612	プロセッサ	330	346	330			中																大畑町庁舎	20.5	
1104へ2	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.72	20	32	324	278	0.86	150	0	150	全木	278	プロセッサ	150	253	150			緩																大畑町庁舎	20.5	
1104へ3	水涵保	スギ	46	保育間伐(活用型)	定性間伐	2.47	20	32	294	252	0.86	137	0	137	全木	252	プロセッサ	137	386	137			緩																大畑町庁舎	20.5	
1104ほ1	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.32	20	30	719	519	0.72	280	0	280	全木	519	プロセッサ	280	226	280			中																大畑町庁舎	19.8	
1104ほ2	水涵保	スギ	47	保育間伐(活用型)	定性間伐	3.42	20	30	569	411	0.72	222	0	222	全木	411	プロセッサ	222	204	222			中																大畑町庁舎	20.1	
1104ろ1	水涵保	スギ	50	保育間伐(活用型)	定性間伐	5.03	20	30	1,032	660	0.64	357	0	357	全木	660	プロセッサ	357	318	357			中																大畑町庁舎	18.8	
1104ろ2	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	定性間伐	3.82	20	30	732	536	0.73	289	0	289	全木	536	プロセッサ	289	183	289			中																大畑町庁舎	19.1	
1105に	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	定性間伐	3.66	20	34	577	497	0.86	268	0	268	全木	497	プロセッサ	268	159	268			中																大畑町庁舎	19.5	
1105は1	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.40	20	34	252	213	0.85	115	0	115	全木	213	プロセッサ	115	65	115			中																大畑町庁舎	18.9	
1105は2	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.84	20	34	333	280	0.84	151	0	151	全木	280	プロセッサ	151	104	151			中																大畑町庁舎	19.1	
1105は3	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.30	20	34	48	41	0.85	22	0	22	全木	41	プロセッサ	22	39	22			中																大畑町庁舎	19.2	
1105へ	水涵保	スギ	97	一般	高齢級間伐	0.19	20	54	16	36	2.25	23	0	23	全木	36	プロセッサ	23	25	23			緩															大畑町庁舎	18.8		
1106は1	水涵保	スギ	51	保育間伐(活用型)	定性間伐	5.33	20	34	914	777	0.85	420	0	420	全木	777	プロセッサ	420	156	420			中																大畑町庁舎	20.5	
1106は2	水涵保	スギ	42	保育間伐(活用型)	定性間伐	0.09	20	24	30	12	0.41	7	0	7	全木	12	プロセッサ	7	13	7			緩																大畑町庁舎	20.7	
1106ろ1	水涵保	スギ	49	保育間伐(活用型)	定性間伐	4.54	20	34	752	671	0.89	363	0	363	全木	671	プロセッサ	363	196	363			中																大畑町庁舎	20.6	
1106ろ2	水涵保	スギ	48	保育間伐(活用型)	定性間伐	5.21	20	28	1,140	651	0.57	352	0	352	全木	651	プロセッサ	352	381	352			中																大畑町庁舎	20.8	
1171い	水涵保 保健保	スギ	71	一般	高齢級間伐	1.19	18	18	897	145	0.16	82	13	95	全木	145	プロセッサ	95	99	95			中																大畑町庁舎	9.8	作業期間の条件あり
1171ち	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	8.49	20	18	3,913	568	0.15	260	32	292	全木	568	プロセッサ	292	364	292			緩																大畑町庁舎	22.9	
1171と	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.28	20	18	585	86	0.15	39	5	44	全木	86	プロセッサ	44	94	44			中																大畑町庁舎	22.8	
1171に	水涵保	トドマツ	59	保育間伐(活用型)	定性間伐	3.52	19	18	1,529	248	0.16	111	17	128	全木	248	プロセッサ	128	482	128			中																大畑町庁舎	23.2	作業期間の条件あり
1171ほ	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	1.01	20	18	464	68	0.15	31	4	35	全木	68	プロセッサ	35	234	35			中																大畑町庁舎	23.2	

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	6
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(赤滝山国有林外)

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量											最寄り市町村 からの距離 km	備 考										
									本数	材積 m ³	m ³ /本	N	L	計	伐倒		集・造材		小運搬巻立			森林作業道作設		林地保全				土場 作設等 h	砂利 数量 m ³	薬剤 散布 (25% イ)	鉄板 規格*枚数						
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワード 片道運搬距離 m	数量 m ³	クワール付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m ³	林地傾 斜 緩・中・急	延長 m	2種 編組 m							緑化 m ²					
1171リ	水涵保	スギ	57	保育間伐(活用型)	定性間伐	3.46	20	18	1,599	231	0.14	107	13	120	全木	231	プロセッサ	120	518	120															大畑町庁舎	22.9	
合計						177.13			27,110	15,936	0.59	8,902	98	9,000		15,936		9,000		9,000																	

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。

2 面積は伐採面積とする。

3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。

緩:0° ~20°、中:20° ~30°、急:30°以上

4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。

5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編組および沢については、作業計画図に図示する。

6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

6号物件

林小班	森林作業道延長距離	
1090い外32	概ね	29,830 m

別紙

検知業務請負作業内訳書

素材検知業務請負(赤滝山国有林外)

単位: m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
第6号	素材	(1)の業務	2,700	
		(2)の業務	3,600	
		(5)の業務	2,700	
		合計	9,000	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。