

令和6年度 林分条件調査表

森林管理署	下北森林管理署
物件番号	7
物件名	森林環境保全整備事業(佐藤ヶ平国有林)

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量										最寄り市町村からの距離 km	備考													
									本数	材積 m³	m³/本	N	L	計	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設				林地保全		土場作設等 h	砂利数量 m³	薬剤散布 (25N/4)	鉄板規格*枚数							
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	クワプル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m			2種 編欄 m	緑化 m²											
1195い	水涵保	スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.29	33	18	2,224	649	0.29	328	7	335	全木	649	プロセッサ	335	669	335																大畑庁舎	4.2		
1195ろ	水涵保	スギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.27	33	22	892	395	0.44	206	1	207	全木	395	プロセッサ	207	185	207																大畑庁舎	4.2		
1195に	水涵保	スギ	55	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	4.79	33	22	1,837	879	0.48	458	8	466	全木	879	プロセッサ	466	773	466																大畑庁舎	4.2		
1195へ	水涵保	スギ	62	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	11.33	25	22	3,398	1,510	0.44	762	19	781	全木	1,510	プロセッサ	781	418	781																	大畑庁舎	4.2	
1195と	水涵保	スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.43	25	26	1,252	717	0.57	376	3	379	全木	717	プロセッサ	379	296	379																	大畑庁舎	4.3	
1195ち	水涵保	スギ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	20.09	25	20	6,765	1,955	0.29	966	66	1,032	全木	1,955	プロセッサ	1,032	461	1,032																	大畑庁舎	5.1	
合計						47.20			16,368	6,105	0.37	3,096	104	3,200		6,105	3,200	3,200			0																		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

7号物件

林小班	森林作業道延長距離	
1195い外5	概ね	8,410 m

別紙

検知業務請負作業内訳書

素材検知業務請負(佐藤ヶ平国有林)

単位: m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
第7号	素材	(1)の業務	1,536	
		(2)の業務	704	
		(5)の業務	960	
		合計	3,200	

検知業務請負(作業内容)

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。