

工種別数量内訳書

工 事 名 追良瀬川林道第2災害復旧工事

津軽森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
林道施設災害復旧（2号）		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	土砂 小規模 小規模（標準）	m3	83		
床掘り	コーラ型山積0.8m3（平積0.6m3） 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1365		
床掘り	中硬岩 BH-0.8m3	m3	932		
盛土工		式	1		
盛土（購入土）		m3	82		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	2232		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面 仕上有 40~0mm	m3	160.2		
法面整形工		式	1		
法面整形（切土部）	BH-0.8m3 粗面仕上げ	m2	98		
擁壁工		式	1		
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1		
コンクリートブロック積 1000型	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1000	m2	42		
コンクリートブロック積 1400型	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1400	m2	960		
コンクリートブロック積 1400型 半高	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×500×1400	m2	55.5		
コンクリートブロック積 2200型	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×2200	m2	148.5		
コンクリートブロック積 2200型 半高	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×500×2200	m2	4.5		
コンクリートブロック積 1000型 調整ブロック	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1000	m2	10.5		
コンクリートブロック積 1400型 調整ブロック	2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り 1500×1000×1400	m2	193.5		
コンクリートブロック積 2200型 調整ブロック	2,000kg/個超え 水抜きパイプ有り 1500×2000×2200	m2	45		
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック 18-8-40（普通）生コンクリート 小型車割増無	m3	1518.5		
胴込・裏込材（碎石）	大型ブロック 碎石C-40	m3	792.6		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板（t=10）	m2	245.8		
天端コンクリート	18-8-40（普通）一般養生	m3	58.4		
コンクリートブロック基礎	18-8-40（普通）生コンクリート 小型車割増 無 無し 養生工なし	m3	65.5		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
基礎栗石工	t=20cm	m3	218.5		
調整コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	107.2		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	133.2		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	155.1		
コンクリート取壊し運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	155.1		
産廃処分費	コンクリート殻(無筋) 処分	t	364.5		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
大型土のう製作・設置	作業半径6m以下	袋	246		
大型土のう撤去	作業半径6m以下	袋	246		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	31		
ポンプ排水(小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	式	1		
林道施設災害復旧(3号)		式	1		
土工		式	1		
掘削工		式	1		
掘削(岩石)	軟岩(I)B	m3	3		
床堀り	軟岩(I)B BH-0.8m3	m3	246		
盛土工		式	1		
盛土(購入土)	購入土 砕石C-80	m3	84.8		
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	308		
路盤工		式	1		
路盤	敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 40~0mm	m3	20.5		
法面整形工		式	1		
法面整形(盛土部)	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1		
擁壁工		式	1		
重力式コンクリート擁壁工		式	1		
コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	185.3		

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	単 価	金 額
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	209		
木製型枠パネル	間伐杉丸太(ローリング加工)90*180cm 厚5.5cm	m2	141.4		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	18.9		
養生工	無筋構造物	m3	185.3		
端部止コンクリート	無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下	m3	11.4		
法面保護工		式	1		
植生シート工		式	1		
植生むしろ伏工		m2	0.9		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	28.5		
コンクリート取壊し運搬処理	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機 械積込 DID無し 8.0km以下 良好	m3	28.5		
産廃処分費	コンクリート殻(無筋)処分	t	67		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
工事用道路工		式	1		
大型土のう製作・設置	作業半径6m以下	袋	32		
大型土のう撤去	作業半径6m以下	袋	32		
水替工		式	1		
ポンプ排水	排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径 50mm*1台)	日	22		
ポンプ排水(小口径)	排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径 50mm	式	1		
足場・支保工		式	1		
キャットウォーク		m	134		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		

