

工種別数量内訳書

工事名：桧木沢林道（林業専用道）新設工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
令和6年度桧木沢林道（林業専用道）新設工事		式	1		
林道土工		式	1		
掘削工		式	1		
ﾊﾞｯｸﾌﾙ掘削(掘削積込)	地山の掘削積込 10000m ³ 未満 制限あり 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	3910		
ﾊﾞｯｸﾌﾙ掘削(掘削)	地山の掘削 10000m ³ 未満 制限あり 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	1262		
ﾊﾞｯｸﾌﾙ掘削(掘削積込、積込)	ｽﾞﾈ状態の積込 10000m ³ 未満 制限あり 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	401		
盛土工		式	1		
流用盛土(敷均し、締固め)		m ³	4189		
流用盛土(敷均し、締固め)		m ³	325		
路面工		式	1		
砂利舗装工(機械) 10cm	敷均し幅2.5m以上 ﾎﾞｯｸﾌﾙ 舗装面仕上り	m ³	400.6		
ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 人力舗設	15cm	m ²	63.3		
下層路盤工(車道) t=200mm		m ³	12.7		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m ³	38		
現場内砕石運搬	BH0.80m ³ 積込、6t不D=0.5km	m ³	442.5		
砂利路盤工箱掘		m ³	401		
土砂運搬		m ³	3910		
土砂運搬		m ³	481		
現道補修工		式	1		
伐開・除根		式	1		
草刈機伐開(伐開幅=11.0m)	1種	m	933		
機械除根(伐開幅=6.0m)	疎林 ﾎﾞｯｸﾌﾙ 山積0.45m ³	m	933		
支障木処理工		式	1		
針葉樹	0.5m ³ /本以上	m ³	312.3		
広葉樹	0.5m ³ /本以上	m ³	12.6		
法面整形工		式	1		
切土法面整形(粗面仕上げ)	砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	2500		
盛土法面整形(削り取り整形)	砂・砂質土 BH山積0.45m ³	m ²	2098		
法面工		式	1		
かご工	L=24m	式	1		
砕石メッシュカゴ(材料費)		式	1		
砕石メッシュカゴ(施工費)		m	24		
吸出し防止材設置工		式	1		
吸出し防止材設置		m ²	46.4		
法面保護工		式	1		
木柵工(E)	杭 ﾎﾞｽﾞ径9cm長さ180cm先削加工	m	40.6		

工種別数量内訳書

工事名： 桧木沢林道（林業専用道）新設工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
排水構造物工		式	1		
横断溝工		式	1		
蓋版(標準単価)	据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 フクリ-鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上	枚	39		
U型側溝(標準単価)3種300A L=2.0m	据付け L幅正無 夜間無 道路用鉄筋フタ-側溝3種JISAS372-300A-300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40〇 1.6m/10m 4週8休以上	m	28		
U型側溝(標準単価)3種300A L=1.0m	据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm-1,000kg/銀以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40〇 1.6m/10m 4週8休以上	m	2		
U型側溝(標準単価)3種300C L=2.0m	据付け L幅正無 夜間無 道路用鉄筋フタ-側溝3種JISAS372-300C-300*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40〇 1.6m/10m 4週8休以上	m	10		
U型側溝(標準単価)木製側溝3種300A L=	据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 300AL=1.0m鉄筋フタ-側溝 L=2,000mm-1,000kg/銀以下 制約無 場所補正無 砕石無 4週8休以上	m	3		
コルケートブーム (600×600 t=1.6)	据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	15.3		
簡易排水工		式	1		
木製路面排水工		m	39		
植生マット水路工		m	2		
植生土のう水路工		m	27.1		
管渠工		式	1		
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	39.7		
フィルター材	再生クワッチャンRC40	m3	7.2		
吸出し防止材設置		m2	31.8		
遮水シート設置		m2	49.2		
コルケートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	14.3		
基礎砕石工	0.3m 再生クワッチャン40〇	m2	13.4		
流木除け工		式	1		
木製呑口保護工		基	1		
遮水シート張工		m2	6.2		
流末処理工		式	1		
丸太枠水叩工		基	8		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
標識工		式	1		
標識柱・基礎設置	(施工費、材料費込み)	基	11		
標識板設置	(設置手間のみ)	基	11		
標識板材料費		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		