

## 工種別数量内訳書

工事名：樽石林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
樽石林道改良工事		式	1		
林道土工（7号箇所）		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	27		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締固め）	m <sup>3</sup>	109		
流用盛土（購入土）		m <sup>3</sup>	62		
法面整形工		式	1		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	119		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有	m <sup>2</sup>	77.5		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	33		
埋戻し	小規模 土砂	m <sup>3</sup>	1		
法面工（7号箇所）		式	1		
かご工	l=45.0m	式	1		
砕石メッシュカゴ（材料費）		式	1		
砕石メッシュカゴ（施工費）		m	45		
吸出し防止材設置工		式	1		
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	76.3		
構造物撤去工（7号箇所）		式	1		
防護柵撤去工		式	1		
現場発生品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t	t	0.5		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0.5		
鉄くず処分費		t	0.5		
構造物取壊し工		式	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m <sup>3</sup>	3.9		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m <sup>3</sup>	3.9		
コンクリート殻処分費		m <sup>3</sup>	3.9		

## 工種別数量内訳書

工事名：樺石林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道土工（9号箇所）		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	30		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締固め）	m <sup>3</sup>	331		
流用盛土（購入土）		m <sup>3</sup>	281		
法面整形工		式	1		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	207		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 ハッチ付 舗装面仕上有	m <sup>2</sup>	168.3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	32		
法面工（9号箇所）		式	1		
かご工	L=70.0m	式	1		
砕石メッシュカゴ（材料費）		式	1		
砕石メッシュカゴ（施工費）		m	70		
吸出し防止材設置工		式	1		
吸出し防止材設置		m <sup>2</sup>	110.8		
構造物撤去工（9号箇所）		式	1		
防護柵撤去工		式	1		
現場発生品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0.4		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 14.0km以下	t	0.4		
鉄くず処分費		t	0.5		
構造物取壊し工		式	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m <sup>3</sup>	3.8		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m <sup>3</sup>	3.8		
コンクリート殻処分費		m <sup>3</sup>	3.8		

## 工種別数量内訳書

工事名：樽石林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道土工（10号箇所）		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m <sup>3</sup> 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m <sup>3</sup>	7		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締め）	m <sup>3</sup>	34		
流用盛土（購入土）		m <sup>3</sup>	32		
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	6		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	30		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 トラック舗装面仕上	m <sup>2</sup>	141.3		
作業土工		式	1		
バックホウ床掘	クレーン型山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m <sup>3</sup>	272		
埋戻し（B）	最大埋戻幅4m以上	m <sup>3</sup>	89		
埋戻し（C）	最大埋戻幅1m以上4m未満	m <sup>3</sup>	164		
埋戻し	小規模 土砂	m <sup>3</sup>	1		
排水構造物工（10号箇所）		式	1		
管渠工		式	1		
コルゲートパイプ	据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.3		
基礎砕石工	0.3m 再生砕石（JIS40）	m <sup>2</sup>	14.8		
流木除け工		式	1		
木製溝渠呑口保護工		箇所	1		
流末処理工	L=2.0m	式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
流末処理工	L=29.0m	式	1		
砕石メッシュカゴ（材料費）		式	1		
砕石メッシュカゴ（施工費）		m	29		
遮水シート設置工		式	1		
遮水シート設置		m <sup>2</sup>	57		
構造物撤去工（10号箇所）		式	1		
防護柵撤去工		式	1		
現場発生品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4.5t級、吊能力2.9t	t	1		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	1		
鉄くず処分費		t	1		
構造物取壊し工		式	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m <sup>3</sup>	7.7		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m <sup>3</sup>	7.7		
コンクリート殻処分費		m <sup>3</sup>	7.7		
排水構造物撤去工		式	1		
コルゲートパイプ（φ800）	撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	26.5		
現場発生品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4.5t級、吊能力2.9t	t	0.9		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0.9		
鉄くず処分費		t	0.9		

## 工種別数量内訳書

工事名：樽石林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道土工（11号箇所）		式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	92		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締固め）	m3	259		
流用盛土（購入土）		m3	173		
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	44		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	38		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上有	m2	674.1		
コンクリート路面工 人力舗設	15cm	m2	10.3		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	26		
埋戻し	小規模 土砂	m3	9		
コンクリート路面工の箱掘		m3	4		
小型構造物工		式	1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り	m3	4.4		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	13.5		
排水構造物工（11号箇所）		式	1		
側溝工	（U型側溝300B）	式	1		
U型側溝（標準単価）	据付け 1補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISAS372-300B-300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生リサイクル40°0 0.6m3/10m 4週8休以上	m	67.6		
U型側溝（標準単価）	有利用撤去・据付け 1補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISAS372-300B-300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生リサイクル40°0 0.6m3/10m 4週8休以上	m	98.6		
横断溝工	（落蓋式U型側溝3種300A）	式	1		
蓋版（標準単価）	据付け 夜間無 蓋版（各種）T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上	枚	6		
U型側溝（標準単価）	据付け 1補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISAS372-300A-300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生リサイクル40°0 1.6m3/10m 4週8休以上	m	6		
集水樹工		式	1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り	m3	0.3		
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3.1		
基礎砕石工	0.15m 再生リサイクル40°0	m2	1		
流末処理工	l=2.0m	式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
流木除け工		式	1		
流木除け工		m	2.5		
構造物撤去（11号箇所）		式	1		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m3	4.9		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	4.9		
コンクリート殻処分費		m3	4.9		
現場発生品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4`4.5t級、吊能力2.9t	t	0.2		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4`4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0.2		
鉄くず処分費		t	0.2		

## 工種別数量内訳書

工事名：樺石林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
仮設工		式	1		
敷鉄板		式	1		
林道維持・補修・修繕		式	1		
林道土工		式	1		
路面工		式	1		
草刈機伐開（伐開幅=11.0m）	1種	m	500		
現道補修工		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費（積上げ分計）		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費（率計上）		式	1		
現場環境改善費（率計上）		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		