

令和6年度樽石林道改良工事

山形森林管理署

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樽石林道改良工事	式	1			費目行
林道土工（7号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	27			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	109			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	62			3号明細書 17頁
法面整形工	式	1			種別行
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	119			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	77 500			5号明細書 19頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	33			6号明細書 20頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			7号明細書 21頁

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（7号箇所）	式	1			工種行
かご工 L=45.0m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ（材料費）	式	1			8号明細書 22頁
砕石メッシュカゴ（施工費）	m	45			9号明細書 23頁
吸出し防止材設置工	式	1			種別行
吸出し防止材設置	m ²	76 300			10号明細書 24頁
構造物撤去工（7号箇所）	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 500			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0 500			12号明細書 26頁
鉄くず処分費	t	0 500			72頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m ³	3 900			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m ³	3 900			14号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻処分費	m3	3 900			15号明細書 29頁
林道土工（9号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	30			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	331			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	281			16号明細書 30頁
法面整形工	式	1			種別行
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	207			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有	m2	168 300			17号明細書 31頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	32			6号明細書 20頁
法面工（9号箇所）	式	1			工種行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご工 L=70.0m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ（材料費）	式	1			18号明細書 32頁
砕石メッシュカゴ（施工費）	m	70			9号明細書 23頁
吸出し防止材設置工	式	1			種別行
吸出し防止材設置	m ²	110 800			10号明細書 24頁
構造物撤去工（9号箇所）	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 400			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 14.0km以下	t	0 400			19号明細書 33頁
鉄くず処分費	t	0 500			71頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m ³	3 800			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m ³	3 800			20号明細書 34頁
コンクリート殻処分費	m ³	3 800			21号明細書 35頁

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道土工（10号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	7			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	34			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	32			22号明細書 36頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	6			23号明細書 37頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	30			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有	m2	141	300		24号明細書 38頁
作業土工	式	1			種別行
バックホ床掘 カーブ型山積0.8m3（平積0.6m3） 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	272			25号明細書 39頁
埋戻し（B） 最大埋戻幅4m以上	m3	89			26号明細書 40頁

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し (C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	164			27号明細書 41頁
埋戻し 小規模 土砂	m ³	1			7号明細書 21頁
排水構造物工 (10号箇所)	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15 300			28号明細書 42頁
基礎砕石工 0.3m 再生グラッサラン40~0	m ²	14 800			29号明細書 43頁
流木除け工	式	1			種別行
木製溝渠呑口保護工	箇所	1			30号明細書 44頁
流末処理工 L=2.0m	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			31号明細書 45頁
流末処理工 L=29.0m	式	1			種別行
砕石メッシュカゴ (材料費)	式	1			32号明細書 46頁
砕石メッシュカゴ (施工費)	m	29			9号明細書 23頁
遮水シート設置工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート設置	m2	57			33号明細書 47頁
構造物撤去工（10号箇所）	式	1			工種行
防護柵撤去工	式	1			種別行
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	1			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	1			34号明細書 48頁
鉄くず処分費	t	1			71頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m3	7 700			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	7 700			35号明細書 49頁
コンクリート殻処分費	m3	7 700			21号明細書 35頁
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ（φ800） 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	26 500			36号明細書 50頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 900			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0 900			37号明細書 51頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄くず処分費	t	0 900			71頁
林道土工（11号箇所）	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	92			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 （敷均し・締固め）	m3	259			2号明細書 16頁
流用盛土（購入土）	m3	173			38号明細書 52頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（粗面仕上げ） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	44			23号明細書 37頁
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	38			4号明細書 18頁
路面工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有	m2	674 100			39号明細書 53頁
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	10 300			40号明細書 54頁
作業土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂 小規模	m3	26			41号明細書 55頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	9			7号明細書 21頁
コンクリート路面工の箱掘	m3	4			42号明細書 56頁
小型構造物工	式	1			種別行
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り	m3	4 400			43号明細書 57頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	13 500			44号明細書 58頁
排水構造物工 (1 1号箇所)	式	1			工種行
側溝工 (U型側溝300B)	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン40°0 0.6m3/1	m	67 600			45号明細書 59頁
U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン	m	98 600			46号明細書 60頁
横断溝工 (落蓋式U型側溝3種300A)	式	1			種別行
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上	枚	6			47号明細書 61頁
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッチャン	m	6			48号明細書 62頁
集水柵工	式	1			種別行

本工事費内訳書

令和6年度樽石林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り	m3	0 300			43号明細書 57頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3 100			49号明細書 63頁
基礎砕石工 0.15m 再生クラッシュラン40~0	m2	1			50号明細書 64頁
流末処理工 L=2.0m	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2			51号明細書 65頁
流木除け工	式	1			種別行
流木除け工	m	2 500			52号明細書 66頁
構造物撤去工 (1 1号箇所)	式	1			種別行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 4週8休以上	m3	4 900			13号明細書 27頁
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	4 900			53号明細書 67頁
コンクリート殻処分費	m3	4 900			21号明細書 35頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0 200			11号明細書 25頁
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下	t	0 200			37号明細書 51頁
鉄くず処分費	t	0 200			71頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
	式	1			工種行
	式				種別行
敷鉄板	式	1			54号明細書 68頁
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
路面工	式	1			種別行
草刈機伐開（伐開幅=11.0m） 1種	m	500			55号明細書 69頁
現道補修工	式	1			56号明細書 70頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 13頁
安全費	式	1			2号内訳書 14頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

砕石メッシュカゴ (材料費)

明細書

(8号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	21				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基	3				
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	6				
RC-40 運搬距離28.0km	m3	30	800			
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	85	300			
計						
1式当り						

明細書

砕石メッシュカゴ (材料費)

(18号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	35				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基					
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	6				
RC-40 運搬距離28.4km	m3	47 900				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	131 800				
計						
1式当り						

砕石メッシュカゴ (材料費)

明細書

(32号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ2.0m)	基	12				
砕石メッシュカゴ (本体パネル) (高さ0.6m×幅1.2m×長さ1.0m)	基	5				
砕石メッシュカゴ (端部パネル)	枚	20				
RC-40 運搬距離28.6km	m3	19 800				
編柵・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	66 600				
計						
1式当り						

明細書

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 養生無し 現場内小運搬有り (43号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2 650				
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m3	10 600				
諸雑費	%	4			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

明細書

(52号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
[小口]H形鋼(SS400) 広幅 125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	0 690				
等辺 山形鋼 中形 厚 6* 50* 50mm 4.43Kg/m	t	0 070				
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m ³	4 800				
割栗石 50-150mm	m ³	2 400				
普通作業員	人	0 400				
床掘り 土砂 小規模	m ³	7 200			6号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(5号代価表)

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.0km	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(9号代価表)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベールトラック4~4.5t級、吊能力2.9t

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.75				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.75		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		78.05				
R1	特殊作業員	39.15		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.51		運転手(特殊)		
Z		4.20				
Z1	軽油 パトロール給油	4.20		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(10号代価表)

1 t 当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

(13号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.4km	m3	11 600				
ハック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(14号代価表)

1 t 当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.6km	m3	11 600				
ハック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.40				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	13.23		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハットカト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	2.10		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハットカト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ 及びびランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		77.72				
R1	普通作業員	39.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	27.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.52		運転手(特殊)		
Z		6.88				
Z1	軽油 パトロール給油	6.77		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.11		ガソリン レギュラー スタンド		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22.78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.69		運転手(特殊)		
Z		5.26				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.14		ガソリン レギュラー スタント°		

代価表

(20号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.38				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.37		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		19.51				
R1	普通作業員	8.44		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.74		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.89		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.33		土木一般世話役		
Z		78.11				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=1.6mm	76.77		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.34		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表

(21号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				
特殊作業員	人	1 010				
普通作業員	人	2 670				
RC-40 運搬距離28.6km	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 920			10号単価表 129頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(23号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石(150-200mm) 運搬距離28.6km	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(26号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

(28号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		11.25				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	11.19		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		81.91				
R1	普通作業員	32.25		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	30.44		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.37		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.37		土木一般世話役		
Z		6.84				
Z1	軽油 パトロール給油	6.80		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 17.0km以下

(29号代価表)

1 t 当り

K	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.82				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.82		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		77.97				
R1	特殊作業員	39.30		特殊作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.67		運転手(特殊)		
Z		4.21				
Z1	軽油 パトロール給油	4.21		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有

(30号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
普通作業員	人	0 690				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	11 600				
ハック杓(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			3号単価表 122頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 200			8号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-40N	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	バグレク等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

代価表

(34号代価表)

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
RC-40 運搬距離28.8km

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 240				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	25 400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0 090			11号単価表 130頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0 090			12号単価表 131頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0 090			13号単価表 132頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.15m 再生クラッシュ40~0

代価表

(41号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 390				
特殊作業員	人	0 710				
普通作業員	人	1 870				
RC-40 運搬距離28.8km	m3	18				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 650			10号単価表 129頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表

(42号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石(150-200mm) 運搬距離28.6km	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		

敷鉄板設置・撤去

代価表

(44号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
とび工	人	0 300				
普通作業員	人	0 300				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 300			14号単価表 133頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(46号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0 200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

