

工種別数量内訳書

工事名：根子川林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
コンクリート橋上部工		式	1		
工場製品輸送工		式	1		
輸送工		式	1		
鋼橋工場製作輸送費	304km 飯桁(鋼床版飯桁を除く)	t	19.531		
飯桁橋工		式	1		
支承工		式	1		
ゴム支承据付工 Dn=2.9	総質量1.306t 総設置数4基 平均橋台橋脚高さ2m以上	式	1		
ゴム支承材料		式	1		
架設工		式	1		
桁架設	Dw=9	式	1		
本締め工	Dq=310	本	766		
高力ボルト		式	1		
ベント設備設置撤去	Dt=2.4	式	1		
架設工具損料		供用日	15		
発動発電機		供用日	15		
足場		掛m2	207.3		
登り棧橋工(手摺先行型枠組足場)	設置費+撤去費+損料 2.3箇月	箇所	2		
床版工		式	1		
床版足場工	2.3か月	m2	145.6		
床版コンクリート		m3	42.5		
養生工		m2	145.6		
型枠(鋼橋床版)		m2	143		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	10.663		
鉄筋材料	床版用	式	1		
コンクリート路面工 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	t=5cm 30-12-25(20)	m3	5.6		
橋梁付属物工		式	1		
伸縮装置工		式	1		
伸縮装置設置手間	新設 普通型	m	8.5		
伸縮装置材料		式	1		
後打ちコンクリート		m3	0.8		
目地材(ゴム発泡体)	厚10mm 硬20上	m2	0.6		
地覆工		式	1		
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	24-8-25(20) 鉄筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	10.2		
型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	34.9		
目地材設置工	30m2未満 瀝青質目地材(t=10)	m2	0.6		
シール材		L	7		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	0.665		
鉄筋材料		式	1		
排水装置		箇所	1		
排水柵設置工	排水柵B20kg/個以上110kg/個以下	箇所	4		
排水管設置工		箇所	4		

工種別数量内訳書

工事名：根子川林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
橋梁用防護柵工		式	1		
ガードレール設置工	新Gr-B2 ¹ 4-2B	m	55.8		
ビーム補強金具	Uボルト付き	箇所	30		
銘板工		枚	1		
橋名板		枚	4		
橋歴板	300*200*13 鋳物用銅合金地金 (JIS H 2202)	枚	1		
橋梁下部工		式	1		
橋台工		式	1		
橋台躯体工		式	1		
後打ちコンクリート 無筋・鉄筋構造物	24-8-25(20) 鉄筋構造物 VC30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無	m ³	0.4		
型枠	化粧型枠	m ²	0.8		
防護柵工		式	1		
ガードレール設置工	(手間のみ)	m	10		
ガードレール材料	Br-B4-2B ビーム補強金具付き	式	1		
法覆護岸工		式	1		
コンクリートブロック工		式	1		
大型ブロック積工		m ²	41.4		
胴込コンクリート	18-8-40	m ³	9.9		
巻止コンクリート	無筋・鉄筋・人力打設	m ³	5.7		
小口止めコンクリート	無筋・鉄筋・人力打設	m ³	3.1		
小口止め型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	11.6		
均しコンクリート	無筋・鉄筋・人力打設	m ³	5.16		
埋戻しコンクリート	無筋・鉄筋・人力打設	m ³	4.3		
埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	75		
林道開設・改良		式	1		
舗装工		式	1		
アスファルト舗装工	(簡易舗装)	式	1		
箱掘り		m ³	19		
表層	アスファルト混合物 密粒度7スコン(13F) 40mm	m ²	273.7		
上層路盤	砕石(各種) 150mm 1層施工	m ²	273.7		
下層路盤	200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m ²	273.7		
コンクリート路面工		式	1		
箱掘り		m ³	13		
コンクリート路面	15cm 18-8-40 路盤紙、金網含む	m ²	41.2		
路面工下層路盤	t=200mm 1層 再生クラッシュラン RC-40	m ²	41.2		
目地材	t=10 瀝青質目地材(アスファルト系)	m ²	4.3		
防護柵工		式	1		
防止柵基礎工		式	1		
カーストップ	CS-7KS 塗装	基	4		
コンクリート	小型構造物	m ³	0.29		
基礎砕石	0.3m 再生クラッシュラン40 ⁰	m ³	1.28		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3.8		
床掘	土砂 小規模	m ³	1		
仮設工		式	1		
敷き鉄板設置撤去		m ²	948		
敷鉄板賃料	90日	式	1		
敷鉄板整備費		式	1		

工種別数量内訳書

工事名：根子川林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
構造物撤去工		式	1		
旧橋撤去		式	1		
床版足場工	1.0か月	m2	145.6		
高欄撤去		m	54		
アスファルト舗装版破碎・積込		m2	108		
アスファルト運搬	DID無し 49.5km以下 良好	m3	5.52		
アスファルトガラ処分		m3	5.52		
床版1次及び2次破碎・撤去		m3	43.43		
コンクリートガラ運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 DID無し 41.3km以下 良好	m3	45.61		
コンクリートガラ処分		m3	45.61		
桁1次及び2次切断・撤去	ラフレックス排出ガス対策型油圧伸縮クレーン型25t吊 相吊有り トラック型油圧伸縮クレーン型100t吊	t	21.131		
高欄運搬・桁搬出	片道60km 片道	t	21.131		
コンクリート構造物撤去		式	1		
既設橋脚取り壊し	鉄筋 人力	m3	65		
ガラ運搬 35.8km		m3	65.3		
コンクリートガラ処分		m3	65.3		
大型土のう作成据付撤去		袋	40		
大型土のう再設置		袋	28		
林道維持・修繕		式	1		
林道土工		式	1		
路面工		式	1		
現道補修	BH クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3) RC-40	式	1		
排水構造物		式	1		
横断溝工		式	1		
鉄筋コンクリートU型側溝	落蓋式 300A	m	4		
U型側溝グレーンク300		枚	4		
コンクリート路面工	15cm 18-8-40 路盤紙、金網含む	m2	6		
路面工下層路盤	t = 20 c m RC-40	m2	6		
支給品		式	1		
支給品		式	1		
桁制作費		式	1		
工場製作原価		式	1		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
運搬費		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		