

工種別数量内訳書

工事名：岩根沢林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
岩根沢林道改良工事	L=108.5m	式	1		
林道土工（5号箇所）	L=36.4m	式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	20		
掘削・積込（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	124		
ルーズ積込（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	5		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締固め）	m3	20		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上	m2	162.9		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	3		
埋戻し	小規模 土砂	m3	2		
コンクリート路面工の箱掘		m3	4		
残土処理工		式	1		
運搬残土（運搬距離0.2km）		m3	134		
流用残土	（敷均し）	m3	121		
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	154		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	34		
排水構造物工（5号箇所）		式	1		
横断溝工		式	1		
U型側溝（標準単価）3種300B L=2	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート製溝3種JISAS372-400B-400*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生アクリル40°0 1.9m3/10m 4週8休以上	m	6		
U型側溝（標準単価）3種300B L=1	据付け L=1000mm 夜間無 側溝（各種）L=2,000mm-1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生アクリル40°0 1.9m3/10m 4週8休以上	m	1		
蓋版（標準単価）	据付け 夜間無 蓋版（各種）T-20995*490*100 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 4週8休以上	枚	7		
コンクリート路面工		m2	10.5		
下層路盤工（車道） t=200mm		m3	2.1		
コルゲートフレーム	A形 550×550 t=1.6mm	m	6.1		
流末処理工		式	1		
植生土のう積工		個	26		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2		
吸出し防止材設置		m2	6.2		
構造物撤去工（5号箇所）		式	1		
ヒューム管撤去 φ300		m	6.7		
現場発成品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4`4.5t級、吊能力2.9t	t	0.5		
現場発成品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4`4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0.5		
コンクリート設処分費		m3	0.2		
大型土のう工 撤去	作業半径6m以下	個	5		

工種別数量内訳書

工事名：岩根沢林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道土工（6号箇所）	L=39.8m	式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	91		
掘削・積込（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	13		
ルーズ積込（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	16		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締固め）	m3	91		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上	m2	195		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	42		
埋戻し	小規模 土砂	m3	27		
残土処理工		式	1		
運搬残土（運搬距離1.1km）		m3	30		
流用残土	（敷均し）	m3	27		
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	145		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	160		
排水構造物工（6号箇所）		式	1		
コルゲートパイプ設置工	円形1形 φ600 t=1.6	m	14.3		
基礎砕石工	0.3m 再生クラッシュ40~0	m2	10.7		
流末処理工		式	1		
ふとんかご	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	17		
吸出し防止材設置		m2	27.4		
遮水シート設置		m2	11		
構造物撤去工（6号箇所）		式	1		
ヒューム管撤去 φ300		m	8		
現場発生品及び支給品積込み・荷	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	0.7		
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 11.0km以下	t	0.7		
コンクリート殻処分費		m3	0.3		

工種別数量内訳書

工事名：岩根沢林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道土工（7号箇所）	L=32.3m	式	1		
掘削工		式	1		
掘削（土砂）	地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	32		
掘削・積込（土砂）	地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	100		
ルーズ積込（土砂）	ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	47		
盛土工		式	1		
流用盛土	（敷均し・締固め）	m3	32		
路面工		式	1		
砂利舗装工（機械）10cm	敷均し幅2.5m以上 ハックル舗装面仕上	m2	127.2		
作業土工		式	1		
床掘り	土砂 小規模	m3	47		
残土処理工		式	1		
運搬残土（運搬距離1.2km）		m3	147		
流用残土	（敷均し）	m3	133		
法面整形工		式	1		
切土法面整形（粗面仕上げ）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	126		
盛土法面整形（削り取り整形）	砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	33		
法面工（7号箇所）		式	1		
かご工		式	1		
大型円筒金網	φ900 H1000	組	8		
大型円筒金網（材料費）	φ900 H1000	式	1		
吸出し防止材設置		m2	20.7		
排水構造物工（7号箇所）		式	1		
横断溝工		式	1		
U型側溝（標準単価）3種300A L=2	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート製溝3種J1SA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生材使用40°0 L.6m/10m 4選8休以上	m	6		
蓋版（標準単価）	据付け 夜間無 蓋版（各種）T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4選8休以上	枚	6		
コンクリート路面工		m2	9.5		
下層路盤工（車道）t=200mm		m3	1.9		
流末処理工		式	1		
植生土のう積工		個	22		
林道維持・補修・修繕		式	1		
現道補修工		式	1		
路面工		式	1		
路面正整		式	1		
排水構造物工		式	1		
U型側溝（標準単価）3種300A L=2	据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート製溝3種J1SA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生材使用40°0 L.6m/10m 4選8休以上	m	52		
蓋版（標準単価）	据付け 夜間無 蓋版（各種）T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4選8休以上	枚	13		
蓋版（標準単価）	据付け 夜間無 蓋版（各種）T-20995*390*100 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 4選8休以上	枚	76		
コンクリート路面工		m2	20		
下層路盤工（車道）t=200mm		m3	4		

工種別数量内訳書

工事名：岩根沢林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	員 数	単 価	金 額
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
現場環境改善費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		