

## 工種別数量内訳書

工事名：鶴子林道改良工事

山形森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	員数	単 価	金 額
林道改良		式	1		
林道土工		式	1		
作業土工		式	1		
床掘	土砂 小規模	m3	35		
3t級ブレード数均し・(2.5≦W<4m)	普通3t級 岩石無	m3	35		
擁壁護岸工		式	1		
	場所打擁壁工	式	1		
根固め・端部コンクリート	18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	19.3		
養生工	無筋構造物	m3	19.3		
型枠工	鉄筋・無筋構造物	m2	33.1		
ふとんかご工	設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	16		
止杭打込	マツ丸太径9cm長さ120cm	本	8		
仮設工		式	1		
仮設工		式	1		
土留め・仮締め切り工		式	1		
大型土のう製作・設置・撤去		袋	22		
大型土のう撤去・設置		袋	15		
現道補修		式	1		
現道補修 ハック材(排対1次)	コーラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	20		
敷砂利		m3	50		
直接工事費		式	1		
共通仮設費計		式	1		
共通仮設費(積上げ分計)		式	1		
安全費		式	1		
共通仮設費(率計上)		式	1		
純工事費		式	1		
現場管理費		式	1		
工事原価		式	1		
一般管理費等		式	1		
一般管理費等計		式	1		
工事価格		式	1		
消費税相当額		式	1		
請負金額		式	1		