

令和6年度 鶴子林道改良工事

---

---

山形森林管理署

---

## 本工事費内訳書

令和6年度 鶴子林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘 土砂 小規模	m3	35			1号明細書 5頁
3t級ﾌﾟﾙｯｰｰ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	35			2号明細書 6頁
擁壁護岸工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
根固め・端部コンクリート 18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下	m3	19	300		3号明細書 7頁
養生工 無筋構造物	m3	19	300		4号明細書 8頁
型枠工 鉄筋・無筋構造物	m2	33	100		5号明細書 9頁
ふとんかご工 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	16			6号明細書 10頁
止杭打込 マツ丸太径9cm長さ120cm	本	8			7号明細書 11頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留め・仮締め切り工	式	1			種別行
大型土のう製作・設置・撤去	袋	22			8号明細書 12頁
大型土のう撤去・設置	袋	15			9号明細書 13頁
現道補修	式	1			種別行
現道補修 バックホウ(排対1次) コーラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	時間	20			10号明細書 14頁
敷砂利	m <sup>3</sup>	50			11号明細書 15頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

































# 代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40 無筋構造物 V<30m3/日 一般養生 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

( 3号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート(普通) 18-8-40	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			3号単価表 30頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10.1			11号代価表 26頁	
諸雑費	%	1.1			諸雑費	パイプレタ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						





ふとんかご  
設置 階段式 高さ60cm\*幅120cm

## 代価表

( 6号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.97				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	6.97		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		34.46				
R1	普通作業員	18.86		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.90		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.38		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.32		土木一般世話役		
Z		58.57				
Z1	詰石 網目13cm~15cm	25.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z2	ふとんかご	24.89		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.75		軽油 パトロール給油		



大型土のう工 製作・設置撤去  
作業半径6mを超え20m以下

## 代価表

( 8号代価表 )

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.190				製作・設置
特殊作業員	人	0.190				製作・設置
普通作業員	人	0.190				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
再生クラッシュ 40~0mm	m3	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.190			4号単価表 31頁	製作・設置
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.190				製作・設置
諸雑費	%	6			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.070				撤去
計						
1袋当り						



大型土のう工 設置 撤去  
作業半径6mを超え20m以下

## 代価表

( 9号代価表 )

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.130				製作・設置
特殊作業員	人	0.130				製作・設置
普通作業員	人	0.130				製作・設置
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.130				製作・設置
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.070				撤去
計						
1袋当り						

木製工事用看板工  
 塗装・防腐剤塗布を行わない

## 代価表

( 10号代価表 )

100基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
普通作業員	人	48				木製看板枠組立:組立(ボルト緊結)
計						
1基当り						











