

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	((ha))	0.130				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土石）小規模土工 No. 6コンクリート土留工	m3	18				
掘削（岩盤）小規模岩石工 No. 6コンクリート土留工	m3	29				
掘削（土石）小規模土工 No. 7コンクリート土留工	m3	98				
掘削（岩盤）小規模岩石工 No. 7コンクリート土留工	m3	46				
掘削（土石）小規模土工 No. 8コンクリート土留工	m3	202				
崩土処理	時間	80				
埋戻し工	式	1				
埋戻し No. 6コンクリート土留工	m3	67				
埋戻し No. 7コンクリート土留工	m3	63				
埋戻し No. 8コンクリート土留工	m3	106				
山腹基礎工	式	1				

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法切工	式	1				
機械法切 RCM-03	m3	85				
No. 6コンクリート土留工 L=12.0 H=3.0 b=0.5 V=24.4	式	1				
コンクリート（無筋）	m3	24	400			
打継面清掃工	m3	24	400			
型枠	m2	63	300			
裏込礫	m3	3	300			
水抜 φ50	m	8	600			
水抜 φ200	m	0	800			
No. 7コンクリート土留工 L=13.5 H=4.0 b=0.5 V=63.0	式	1				
コンクリート（無筋）	m3	63				
打継面清掃工	m3	63				
型枠	m2	90	400			
裏込礫	m3	5	400			

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜 φ 50	m	19 500				
水抜 φ 200	m	1 600				
No. 8コンクリート土留工 L=16.5 H=3.5 b=0.5 V=63.7	式	1				
コンクリート（無筋）	m3	63 700				
打継面清掃工	m3	63 700				
型枠	m2	108 100				
伸縮継目	m2	4 500				
裏込礫	m3	6 800				
水抜 φ 50	m	22 100				
水抜 φ 200	m	1 500				
水路工	式	1				
植生マット水路工A（山）	m	16				
暗渠工	式	1				
結束暗渠工（山）	m	11				

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹緑化工	式	1				
伏工	式	1				
植生マット伏工A	m2	193.400				
植生マット伏工B	m2	265.800				
仮設工	式	1				
仮設工（任意仮設）	式	1				
作業講台工	式	1				
盤台設置・撤去（材・労） 3.0m×3.0m	基	4				
盤台移設（労） 3.0m×3.0m	基	4				
盤台設置・撤去（材・労） 3.0m×3.0m	基	1				
盤台移設（労） 3.0m×3.0m	基	1				
荷卸盤台設置・撤去（材・労） 5m2	箇所	1				
荷卸盤台移設（労） 5m2	箇所	2				
足場工	式	1				

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャットウォーク足場設置撤去	m	37				
運搬設備工	式	1				
ケーブルクレーン運搬設備【0.6m3_2t以上3t未満_326～375】	月	7				
歩道設置工	式	1				
歩道作設（山）	m	78				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
準備費	式	1				
安全費	式	1				
営繕費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
諸経費対象外	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				