

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1				
治山土工	式	1				
作業土工	式	1				
床掘り工（土石）	m3	493				
土砂掘削面整形	m2	86				
埋戻し工	式	1				
前庭部埋戻し	m3	17				
治山ダム工	式	1				
第1号コンクリート谷止工 L=29.5m H=6m V=311.1m3	式	1				
コンクリート（無筋）	m3	311	100			
打継面清掃	m3	311	100			
打継面処理	m	52	200			
止水板	m	6				
目地板	m2	16	500			

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	m2	338				
水抜【材料別途加算】 φ 300	m	2 400				
間詰工	式	1				
間詰木製枠工	m	12				
間詰練ブロック積（幅0.37m）	m2	10 300				
間詰練ブロック積（幅0.50m）	m2	6 400				
筋工	式	1				
丸太筋工	m	6 700				
溪間工付属物設置工	式	1				
提名板取付工	式	1				
提名板	枚	1				
点検施設工	式	1				
鉄筋階段	本	6				
仮設工	式	1				

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工【任意仮設】	式	1				
工事用道路工	式	1				
敷鉄板	枚	68				
仮締切水路工	式	1				
大型土のう仮締切工	袋	5				
掘割排水工	m3	17				
廻排水路工	m	10				
足場・支保工	式	1				
キャットウォーク	m	166				
単管傾斜足場	掛m2	6				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				