

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------|--------|-------|----|----|----|----|
| 山腹工 | ((ha)) | 0.130 | | | | |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | | |
| 掘削（土石）小規模土工 No.1コンクリート土留工 | m3 | 26 | | | | |
| 掘削（岩盤）小規模岩石工 No.1コンクリート土留工 | m3 | 5 | | | | |
| 掘削（土石）小規模土工 No.2コンクリート土留工 | m3 | 25 | | | | |
| 掘削（岩盤）小規模岩石工 No.2コンクリート土留工 | m3 | 11 | | | | |
| 掘削（土石）小規模土工 No.3コンクリート土留工 | m3 | 9 | | | | |
| 掘削（岩盤）小規模岩石工 No.3コンクリート土留工 | m3 | 15 | | | | |
| 掘削（土石）小規模土工 No.4コンクリート土留工 | m3 | 24 | | | | |
| 掘削（岩盤）小規模岩石工 No.4コンクリート土留工 | m3 | 29 | | | | |
| 掘削（土石）小規模土工 No.5コンクリート土留工 | m3 | 13 | | | | |
| 掘削（岩盤）小規模岩石工 No.5コンクリート土留工 | m3 | 21 | | | | |
| 崩土処理工 | m3 | 410 | | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----|----|
| 埋戻し工 | 式 | 1 | | | | |
| 埋戻し No.1コンクリート土留工 | m3 | 10 | | | | |
| 埋戻し No.2コンクリート土留工 | m3 | 39 | | | | |
| 埋戻し No.3コンクリート土留工 | m3 | 27 | | | | |
| 埋戻し No.4コンクリート土留工 | m3 | 69 | | | | |
| 埋戻し No.5コンクリート土留工 | m3 | 9 | | | | |
| 山腹基礎工 | 式 | 1 | | | | |
| No.1コンクリート土留工 L=6.5 H=2.5 b=0.3 V=6.5 | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート（無筋） | m3 | 6,500 | | | | |
| 打継面清掃工 | m3 | 6,500 | | | | |
| 型枠 | m2 | 25 | | | | |
| 裏込礫 | m3 | 1,600 | | | | |
| 水抜 φ50 | m | 3,200 | | | | |
| 水抜 φ200 | m | 0,600 | | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|--------|----|----|----|----|
| No. 2コンクリート土留工 L=7.0 H=3.0 b=0.3 V=11.0 | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート（無筋） | m3 | 11 | | | | |
| 打継面清掃工 | m3 | 11 | | | | |
| 型枠 | m2 | 31,500 | | | | |
| 裏込礫 | m3 | 2,500 | | | | |
| 水抜 φ 50 | m | 4,500 | | | | |
| 水抜 φ 200 | m | 0,900 | | | | |
| No. 3コンクリート土留工 L=5.5 H=2.0 b=0.3 V=4.0 | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート（無筋） | m3 | 4 | | | | |
| 打継面清掃工 | m3 | 4 | | | | |
| 型枠 | m2 | 16,800 | | | | |
| 裏込礫 | m3 | 0,700 | | | | |
| 水抜 φ 50 | m | 0,900 | | | | |
| 水抜 φ 200 | m | 0,500 | | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----|-----|----|----|----|
| No. 4コンクリート土留工 L=8.5 H=4.0 b=0.5 V=20.3 | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート（無筋） | m3 | 20 | 300 | | | |
| 打継面清掃工 | m3 | 20 | 300 | | | |
| 型枠 | m2 | 48 | 700 | | | |
| 裏込礫 | m3 | 4 | | | | |
| 水抜 φ 50 | m | 8 | 900 | | | |
| 水抜 φ 200 | m | 1 | | | | |
| No. 5コンクリート土留工 L=7.5 H=3.0 b=0.3 V=12.2 | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート（無筋） | m3 | 12 | 200 | | | |
| 打継面清掃工 | m3 | 12 | 200 | | | |
| 型枠 | m2 | 34 | 600 | | | |
| 裏込礫 | m3 | 2 | 800 | | | |
| 水抜 φ 50 | m | 4 | 500 | | | |
| 水抜 φ 200 | m | 0 | 900 | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|
| 水路工 | 式 | 1 | | | | |
| 植生マット水路工B | m2 | 166 | 100 | | | |
| 暗渠工 | 式 | 1 | | | | |
| 結束暗渠工 | m | 26 | 100 | | | |
| 山腹工付属物設置工 | 式 | 1 | | | | |
| 標柱 | 本 | 1 | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | | |
| 仮設工（指定仮設） | 式 | 1 | | | | |
| 再資源化施設受入費 | 式 | 1 | | | | |
| 産業廃棄物処分費（支障木：幹） | t | 154 | | | | |
| 産業廃棄物運搬費（支障木：幹） | t | 154 | | | | |
| 仮設工（任意仮設） | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | | | | |
| 作業道撤去 | m | 226 | 400 | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|
| 作業構台工 | 式 | 1 | | | | |
| 盤台設置・撤去（材・労） 3.0m×3.0m | 基 | 1 | | | | |
| 盤台設置・撤去（労）（移設） 3.0m×3.0m | 基 | 4 | | | | |
| 盤台（RCM運搬）設置・撤去（材・労） 6.0m×6.0m | 基 | 1 | | | | |
| 足場工 | 式 | 1 | | | | |
| キャットウォーク足場設置撤去 | m | 47 | | | | |
| 運搬設備工 | 式 | 1 | | | | |
| ケーブルクレーン運搬設備【0.6m3_2t以上3t未満_326～375】 | 月 | 6 | | | | |
| 歩道設置工 | 式 | 1 | | | | |
| 歩道作設 | m | 149 | | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（積上げ分計） | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|--------|----|----|----|----|
| 【運搬費】型枠運搬 | m2 | 97 500 | | | | |
| 【運搬費】RCM-03回送（リース元～現場） | 往復 | 1 | | | | |
| 【運搬費】土工機械CC運搬経費（RCM-03崩土処理） | 回 | 2 | | | | |
| 【運搬費】土工機械CC運搬経費（0.13m3BH土留工） | 回 | 2 | | | | |
| 【運搬費】土工機械CC運搬経費（0.13m3BH崩土運搬） | 回 | 2 | | | | |
| 盤台CC運搬経費（土留工） BH用 3m×3m=9m ² | m3 | 1 800 | | | | |
| 盤台CC運搬経費（RCM運搬） 6m×6m=36m ² | m3 | 7 200 | | | | |
| キャットウォークCC運搬経費 | m | 25 600 | | | | |
| 土工機械分解組立 RCM-03 | 回 | 2 | | | | |
| 安全費 | 式 | 1 | | | | |
| 【安全費】雨量計設置（普） | 箇所 | 1 | | | | |
| 営繕費 | 式 | 1 | | | | |
| 【営繕費】火工所 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

豊橋（石巻）復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |