

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			工事区分 レベル1	
治山土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
掘削（土砂）	m3	286				
埋戻し工	式	1			種別 レベル3	
埋戻し	m3	15				
治山ダム工	式	1			工種 レベル2	
第5号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	169				
打継面清掃	m3	169				
水平打継目	m	30	400			
止水板	m	5				
目地板	m2	12	500			
型枠	m2	194	300			

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜【φ300】	m	2				
間詰工	式	1			種別 レベル3	
間詰木製枠工	m	19.500				
間詰練ブロック積（天端厚0.37m）	m2	9.600				
間詰練ブロック積（天端厚0.50m）	m2	9.700				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル2	
提名板取付工	式	1			種別 レベル3	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別 レベル3	
鉄筋階段	本	6				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工〔任意仮設〕	式	1			工種 レベル2	
工事用道路工	式	1			種別 レベル3	
敷鉄板	枚	68				

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業道作設	m	94				
水替工	式	1			種別 レベル3	
ポンプ排水(小口径)	日	30				
仮設締切水路工	式	1			種別 レベル3	
大型土のう仮締切工	袋	5				
掘割排水工	m	10				
廻排水路工	m	10				
足場・支保工	式	1			種別 レベル3	
キャットウォーク	m	89				
単管傾斜足場	掛m ²	10				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				

本工事費内訳書

瀬戸（東洞川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板運搬費	t	54.500				
型枠運搬費	t	0.138				
足場材運搬費	t	0.717				
安全費	式	1				
雨量計設置	箇所	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

