

本工事費内訳書

犬山（大平川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			工事区分 レベル 1	
治山土工	式	1			工種 レベル 2	
掘削工	式	1			種別 レベル 3	
掘削（土砂）	m3	193				
掘削（岩石）	m3	118				
転石破碎	m3	3				
治山ダム工	式	1			工種 レベル 2	
第1号鋼製スリット谷止工	式	1			種別 レベル 3	
コンクリート	m3	232	200			
打継面清掃	m3	232	200			
水平打継目	m	38	200			
目地板	m2	20	400			
止水板	m	6				
型枠（本体）	m2	269	100			

本工事費内訳書

犬山（大平川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製スリット	t	0.754				
間詰工	式	1			種別 レベル 3	
間詰階段コンクリート	m3	6.200				
型枠（間詰階段コンクリート）	m2	7				
間詰張コンクリート	m3	2.400				
型枠（間詰張コンクリート）	m2	4.800				
間詰練ブロック積（天端厚0.37m）	m2	3.400				
間詰練ブロック積（天端厚0.50m）	m2	12.500				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル 2	
堤名板取付工	式	1			種別 レベル 3	
堤名板	枚	1				
仮設工	式	1			工事区分 レベル 1	
仮設工（任意仮設）	式	1			工種 レベル 2	
工事用道路工	式	1			種別 レベル 3	

本工事費内訳書

犬山（大平川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業道作設	m	30				
水替工	式	1			種別 レベル 3	
ポンプ排水(小口径)	日	36				
仮設締切水路工	式	1			種別 レベル 3	
大型土のう仮締切工	袋	13				
廻排水路	m	12				
足場・支保工	式	1			種別 レベル 3	
キャットウォーク	m	86				
単管足場	掛m2	5				
単管傾斜足場	掛m2	13				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				

本工事費内訳書

犬山（大平川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計（任意仮設）	箇所	1				
サイレン・回転灯（任意仮設）	基	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				