

本工事費内訳書

西川林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
床掘り（土砂）（コンクリート擁壁工）	m3	177				
床掘り（土砂）（河床整理）	m3	23				
床掘り（土砂）（ボックスカルバート）	m3	9				
埋戻し（コンクリート擁壁工）	m3	101				
埋戻し（ボックスカルバート）	m3	2				
盛土工	式	1			種別行	
盛土（発生土）	m3	86				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（盛土部）	m2	48				
擁壁工	式	1			工種行	
コンクリート擁壁工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

西川林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材	m3	5 800				
コンクリート	m3	43 100				
型枠	m2	132 600				
目地板	m2	3				
裏込礫	m3	7 700				
水抜パイプ	m	5 300				
吸出し防止材	m2	0 800				
排水構造物工	式	1			工種行	
管渠工	式	1			種別行	
ボックスカルバート工	m	6				
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面	m2	72 100				
構造物撤去工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

西川林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し	m3	17.400				
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ撤去	m	6				
横断溝撤去	m	20				
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理（無筋コンクリート殻）	m3	17.400				
殻運搬処理（二次製品）	t	1.610				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
再資源化施設受入費	式	1			種別行	
無筋コンクリート殻処理費	t	41				
二次製品処理費	t	1.610				
路盤工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

西川林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷砂利工	m3	750				
排水構造物工	式	1			種別行	
コンクリートU形横断溝 (300B)	m	8				
コンクリートU形横断溝 (450)	m	8				
コンクリートU形横断溝 (600)	m	4				
木製路面排水工(A)	m	28				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	式	1				
仮水路工	式	1			種別行	
素掘側溝（土砂）	m3	12				
埋戻し（素掘側溝）	m3	12				
大型土のう	袋	4				
足場・支保工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

西川林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャットウォーク	m	12				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				