

作業条件・林分条件

事業名 大沢国有林 森林環境保全整備事業 愛知5

作業種	国有林名	林小班	面積（h a）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車 （通勤）		徒歩 （通勤）		所要 時間 （分）	刈払整理率等	特記事項	下層 植生	刈払 物件量	末木 枝条量	その他の 条件等
			往復 距離 （km）	往復 時間 （分）					往復 距離 （km）	往復 時間 （分）									
新植地拵	大沢	1284い1	7.97	7.13	契約日翌日	～	2026年1月30日	人力・機械 併用	29.0	70	0.4	12	82	筋刈筋置 （刈払60％以下）	－	雑草・ かん木	多	多	－
計			7.97	7.13															

作業条件・林分条件

事業名 大沢国有林 森林環境保全整備事業 愛知5

作業種	国有林名	林小班	面積（h a）		事業期間			作業条件					林分条件			数量等							
								作業 手段	人員輸送車 （通勤）		徒歩（通勤）		所要 時間 （分）	作設延長 斜距離 （m）	作業条件 （傾斜）	その他の 条件等	使用する網/ネット	ネット	支柱	ジョイント式 キャップ	控えロー プ(55/ 巻)	アンカー 杭	留め具
			往復 距離 （km）	往復 時間 （分）					往復 距離 （km）	往復 時間 （分）	反	本											
			契約	実行 （k m）																			
防護柵作設	大沢	1284い1	7.97	1.70	契約日翌日	～	2026年1月30日	人力	29.0	70	0.4	12	82	1,700	中	－	ステンレス 入りネット	36	578	578	17	2,482	5
計			7.97	1.70										1,700									

注 1：各資材の規格は特記仕様書のとおり。
注 2：資材数量は標準構造図等による計算数量である。