

本工事費内訳書

白井沢（白井沢支流ほか1）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	式	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土砂） （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m3	39				
掘削（岩石） （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m3	302				
治山ダム工	式	1				
コンクリート谷止工	式	1				
コンクリート （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m3	307	200			
打継面清掃 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m3	307	200			
水平打継面処理 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m	39	100			
目地板 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m2	20	300			
止水板 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m	6	200			
水抜 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m	9	900			
型枠 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m2	229	200			

本工事費内訳書

白井沢（白井沢支流ほか1）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰工	式	1				
間詰ベタ打ちコンクリート （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m3	8100				
間詰張コンクリート （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m3	2400				
間詰練ブロック積（天端厚：0.37m） （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m2	4500				
溪間工付属物設置工	式	1				
銘板工	式	1				
堤名板 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	枚	1				
点検施設工	式	1				
鉄筋階段 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	本	16				
溪間工（ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	式	1				
治山土工	式	1				
掘削工	式	1				
掘削（土砂） （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	84				
掘削（岩石） （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	119				

本工事費内訳書

白井沢（白井沢支流ほか1）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム工	式	1				
コンクリート谷止工	式	1				
コンクリート （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	156	700			
打継面清掃 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	156	700			
水平打継面処理 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m	27	700			
水抜 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m	2	400			
型枠 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m2	132	600			
間詰工	式	1				
間詰ベタ打ちコンクリート （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	5				
間詰張コンクリート （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	1	800			
間詰練ブロック積（天端厚：0.37m） （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m2	2	700			
溪間工付属物設置工	式	1				
銘板工	式	1				
堤名板 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	枚	1				

本工事費内訳書

白井沢（白井沢支流ほか1）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
点検施設工	式	1				
鉄筋階段 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	本	8				
仮設工	式	1				
仮設工【指定仮設】	式	1				
法面吹付工	式	1				
仮設モルタル吹付 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m2	71 800				
仮設工【任意仮設】	式	1				
工事用道路工	式	1				
仮設道 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m	93				
暗渠排水管 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m	6				
大型土のう （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	袋	24				
仮設道 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m	84				
大型土のう （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	袋	9				
土砂運搬 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m3	174				

本工事費内訳書

白井沢（白井沢支流ほか1）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工	式	1				
ポンプ排水（小口径） （白井沢第8号コンクリート谷止工）	日	42				
ポンプ排水（小口径） （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	日	21				
仮水路工	式	1				
排水掘 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m ³	806				
大型土のう （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	袋	88				
大型土のう（再設置） （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	袋	88				
廻排水路工 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m	24				
排水掘 （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m ³	3				
大型土のう （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	袋	6				
河床横断工	式	1				
河床横断工 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	式	1				
足場・支保工	式	1				
単管傾斜足場 （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	掛m ²	5				

本工事費内訳書

白井沢（白井沢支流ほか1）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
キャットウォーク （白井沢支流第8号コンクリート谷止工）	m	110				
キャットウォーク （ブンネ洞第4号コンクリート谷止工）	m	53				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
安全費	式	1				
雨量計設置	日	235				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

