

## 本工事費内訳書

鹿島川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (No. 3水制工補修)	基	1			工事区分 レベル 1	
治山土工					工種 レベル 2	
掘削工					種別 レベル 3	
掘削 (土砂)	m3	199				
埋戻し工					種別 レベル 3	
埋戻し	m3	88				
水制工					工種 レベル 2	
No. 3水制工補修					種別 レベル 3	
コンクリート (無筋)	m3	177 600				
水平打継目	m	15				
型枠	m2	128 600				
溪間工 (No. 4水制工補修)	基	1			工事区分 レベル 1	
治山土工					工種 レベル 2	
掘削工					種別 レベル 3	

## 本工事費内訳書

鹿島川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削（土砂）	m3	387				
埋戻し工					種別 レベル3	
埋戻し	m3	129				
水制工					工種 レベル2	
No.4水制工補修					種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	376	300			
水平打継目	m	41	100			
型枠	m2	215	100			
仮設工					工事区分 レベル1	
仮設工【指定仮設】					工種 レベル2	
土留・仮締切工					種別 レベル3	
袋詰根固工 1t・据付2回	袋	100				
作業ヤード整備工					種別 レベル3	
河床整理	時間	45				

## 本工事費内訳書

鹿島川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2	
土留・仮締切工					種別 レベル3	
廻排水路工	m3	692				
仮締切工 (大型土のう)	袋	402				
水替工					種別 レベル3	
ポンプ排水(小口径)	日	30				
足場・支保工					種別 レベル3	
キャットウォーク	m	154	400			
再資源化施設受入費					種別 レベル3	
有価物運搬費【指定仮設】	t	34	870			
産業廃棄物処分費【任意仮設】	t	1	160			
産業廃棄物運搬費【任意仮設】	t	1	160			
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

## 本工事費内訳書

鹿島川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
諸経費対象外	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				