

本工事費内訳書

せば谷沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	1			工事区分 レベル1	
治山土工					工種 レベル2	
掘削工					種別 レベル3	
掘削（岩石）	m3	135				
掘削（土砂）	m3	684				
削岩（転石）	m3	2				
埋戻し工					種別 レベル3	
埋戻し	m3	51				
治山ダム工					工種 レベル2	
第1号コンクリート谷止工					種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	488 600				
打継面清掃	m3	488 600				
水平打継目	m	73 700				
止水板	m	13 800				

本工事費内訳書

せば谷沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板	m2	38 200				
型枠	m2	439 600				
水抜 φ500	m	5 400				
間詰工					種別 レベル3	
間詰コンクリートA（無筋） 間詰階段式コンクリート	m3	11 600				
型枠（間詰コンクリートA） 間詰階段式コンクリート	m2	12 600				
間詰コンクリートB（小型） 間詰張コンクリート	m3	3 400				
型枠（間詰コンクリートB） 間詰張コンクリート	m2	6 700				
溪間工付属物設置工					工種 レベル2	
堤名板取付工					種別 レベル3	
堤名板	枚	1				
点検施設工					種別 レベル3	
鉄筋階段	本	10				
仮設工					工事区分 レベル1	

本工事費内訳書

せば谷沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工【指定仮設】					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
崩落土除去	m3	178				
倒木処理	本	2				
工事用道路補修・崩土片付け	時間	44				
転石破碎	m3	45				
作業ヤード整備工					種別 レベル3	
河床整理	時間	30				
法面吹付工					種別 レベル3	
仮設用モルタル吹付工	m2	1,687	300			
のり切工					種別 レベル3	
のり切工	m3	45				
再資源化施設受入費					種別 レベル3	
産業廃棄物処分費 (残土処理)	m3	252				

本工事費内訳書

せば谷沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
産業廃棄物運搬費 (残土処理)	m ³	252				
産業廃棄物処分費 (木くず)	k g	3,080				
産業廃棄物運搬費 (木くず)	k g	3,080				
仮設工【任意仮設】					工種 レベル 2	
歩道設置工					種別 レベル 3	
歩道作設	m	85				
土留・仮締切工					種別 レベル 3	
側面保護工	袋	13				
作業ヤード整備工					種別 レベル 3	
大型土のう (作業ヤード用)	袋	10				
仮水路工					種別 レベル 3	
大型土のう (仮水路用)	袋	54				
コルゲートパイプ φ 1650mm	m	60				
圧送管組立・撤去					種別 レベル 3	

本工事費内訳書

せば谷沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
圧送管組立・撤去	式	1				
足場・支保工					種別 レベル3	
キャットウォーク	m	236				
再資源化施設受入費					種別 レベル3	
産業廃棄物処分費 (廃プラスチック)	kg	130900				
産業廃棄物運搬費 (廃プラスチック)	kg	130900				
運搬設備工					種別 レベル3	
ケーブルクレーン運搬設備【0.8m3_2t以上3t未満_176～225】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

せば谷沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				