

# 本工事費内訳書

ウド川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工 工区A	ha	2 300			工事区分 レベル1	
山腹基礎工					工種 レベル2	
法枠工					種別 レベル3	
簡易法枠 H=200 1500×1500	m2	628 200				
山腹工 工区B	ha	0 790			工事区分 レベル1	
山腹基礎工					工種 レベル2	
法枠工					種別 レベル3	
簡易法枠 H=200 1500×1500	m2	4,829 800				
吹付工					種別 レベル3	
モルタル吹付 t=8cm	m2	80 700				
水路工					種別 レベル3	
軽量緑化水路	m	6 800				
山腹緑化工					工種 レベル2	
伏工					種別 レベル3	

## 本工事費内訳書

ウド川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット	m2	188,400				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工【指定仮設】					工種 レベル2	
工事用道路工					種別 レベル3	
道路補修	回	1				
仮設工【任意仮設】					工種 レベル2	
歩道設置工					種別 レベル3	
歩道作設	m	206				
運搬整備工					種別 レベル3	
モノレール運搬設備	m	206				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				

## 本工事費内訳書

ウ下川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				