

本工事費内訳書

贅川橋戸（贅川）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道災害復旧	式	1			【延長90m】 費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	350				
床掘	m3	784				
盛土工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	359				
舗装工	式	1			種別行	
上層路盤	m2	31				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部)	m2	47				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理(運搬)	m3	559				
擁壁工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

贅川橋戸（贅川）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート擁壁	m3	259				
かご枠工	式	1			種別行	
鋼製かご枠	m	96				
排水構造物工	式	1			工種行	
カルバート工	式	1			種別行	
ボックスカルバート	m	8				
底張コンクリート	m3	2 500				
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面	m2	395 200				
下層路盤	m2	395 200				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

贅川橋戸（贅川）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート構造物取壊し	m3	168 300				
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
ボックスカルバート撤去	m3	17 800				
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理	m3	186 100				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
仮水路工	式	1			種別行	
廻排水路	m	70				
大型土のう設置工	袋	6				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	171				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水	箇所	1				

本工事費内訳書

贅川橋戸（贅川）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	t	395.510				
産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	t	44.500				
現道維持修繕	式	1				崩土除去・除雪・河床整理
敷砂利工	m3	300				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

贄川橋戸（贄川）林道災害復旧工事

[illegible]