

## 本工事費内訳書

沢渡復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位  | 数 量         | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 山腹工            | h a | 3   750     |     |     | 費目行 |     |
| 落石防止工          | 式   | 1           |     |     | 工種行 |     |
| ロープ伏工          | 式   | 1           |     |     | 種別行 |     |
| 斜面整理工          | m2  | 702         |     |     |     |     |
| 金網             | m2  | 702         |     |     |     |     |
| ワイヤロープ張り       | m   | 2,824   400 |     |     |     |     |
| 十字アンカークリップ取付   | 個   | 176         |     |     |     |     |
| 結合コイル・アンカー材料費  | 式   | 1           |     |     |     |     |
| アンカー工          | 式   | 1           |     |     | 種別行 |     |
| 土砂部用アンカー       | 本   | 18          |     |     |     |     |
| 土被り部用アンカー      | 本   | 35          |     |     |     |     |
| 岩部用アンカー        | 本   | 123         |     |     |     |     |
| 仮設工            | 式   | 1           |     |     | 費目行 |     |
| 仮設工（任意仮設）      | 式   | 1           |     |     | 工種行 |     |

## 本工事費内訳書

沢渡復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                                              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運搬設備工                                                       | 式  | 1   |     |     | 種別行 |     |
| モノレール運搬設備                                                   | 基  | 1   |     |     |     |     |
| 荷卸し盤台                                                       | 個所 | 1   |     |     |     |     |
| 歩道設置工                                                       | 式  | 1   |     |     | 種別行 |     |
| 歩道作設                                                        | m  | 150 |     |     |     |     |
| 落石防止柵                                                       | 式  | 1   |     |     | 種別行 |     |
| 落石防止柵作設撤去（普）                                                | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 直接工事費                                                       | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 共通仮設費計                                                      | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 共通仮設費（積上げ分計）                                                | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 運搬費                                                         | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下 | t  | 6   | 490 |     |     |     |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>トラック[クレーン装置付]通称2t積級、吊能力2.9t            | t  | 6   | 490 |     |     |     |
| モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車<br>ブロック, 諸資材 片道150m                    | t  | 0   | 400 |     |     |     |

## 本工事費内訳書

沢渡復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 安全費            | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 雨量計[任意仮設]      | 基   | 1   |     |     |     |     |
| 営繕費            | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 快適トイレ[指定仮設]    | 月/基 | 1   |     |     |     |     |
| 共通仮設費(率計上)     | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 純工事費           | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 現場管理費          | 式   | 1   |     |     |     |     |
| うち法定福利費の事業主負担額 | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 工事原価           | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 一般管理費等         | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 一般管理費等計        | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 工事価格           | 式   | 1   |     |     |     |     |
| 消費税相当額         | 式   | 1   |     |     |     |     |

沢渡復旧治山工事

# 本工事費内訳書

[illegible]