

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	基	1			工事区分 レベル 1	
治山土工	式	1			工種 レベル 2	
掘削工	式	1			種別 レベル 3	
掘削（岩石） 軟岩（Ⅰ）B	m3	504				
掘削（土砂）	m3	359				
埋戻し工	式	1			種別 レベル 3	
埋戻し	m3	30				
治山ダム工	式	1			工種 レベル 2	
第21号コンクリート谷止工	m3	369 400			種別 レベル 3	
コンクリート（無筋）	m3	369 400				
打継面清掃	m3	369 400				
水平打継目	m	43				
止水板	m	11 600				
目地板	m2	43 200				

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜	m	10 700				
型枠	m2	241 600				
間詰工	式	1			種別 レベル 3	
間詰コンクリート A（無筋） 間詰階段式コンクリート工	m3	8 100				
型枠（間詰コンクリート A） 間詰階段式コンクリート工	m2	10 100				
間詰コンクリート B（小型） 間詰張コンクリート工	m3	2 600				
型枠（間詰コンクリート B） 間詰張コンクリート工	m2	5 300				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル 2	
点検施設工	式	1			種別 レベル 3	
鉄筋階段	本	8				
仮設工	式	1			工事区分 レベル 1	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル 2	
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル 3	
側面保護工	袋	59				

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業ヤード整備工	式	1			種別 レベル 3	
転石破砕	m3	346				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル 2	
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル 3	
大型土のう	袋	222				
仮締切工（土提）	m3	68				
仮締切工（パイプ） φ 1650	m	8				
工事用道路工	式	1			種別 レベル 3	
道路補修	時間	20				
道路補修（補修資材）	m3	45				
作業道排水施設	m	32				
水替工	式	1			種別 レベル 3	
ポンプ排水（小口径）	日	21				
足場・支保工	式	1			種別 レベル 3	

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャットウォーク	m	117.900				
再資源化施設受入費	式	1			種別 レベル3	
産業廃棄物処分費	k g	362				
産業廃棄物運搬費	k g	362				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
営繕費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

芦間川復旧治山工事

本工事費内訳書

[illegible]