

本工事費内訳書

上高地復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	h a	0.200			工事区分 レベル1	
落石防止工	式	1			工種 レベル2	
ロープ伏工	式	1			種別 レベル3	
斜面整理	m2	1,172				
高強度金網	m2	1,172				
ワイヤーロープ張り	m	1,042.500				
ワイヤー・アンカー位置出し	m	1,042.500				
交点アンカークリップ取付	個	232				
現場内小運搬 WN2 x 2 x - φ 14型	m2	1,172				
結合コイル・アンカー材料費	式	1				
アンカー工	式	1			種別 レベル3	
No.1アンカー	本	220				
No.2アンカー	本	12				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	

本工事費内訳書

上高地復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工（指定仮設）	式	1			工種 レベル2	
転石除去工	式	1			種別 レベル3	
転石破砕	m3	2				
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3	
大型土のう 撤去・設置	袋	15				
仮設工（任意仮設）	式	1			工種 レベル2	
運搬設備工	式	1			種別 レベル3	
モノレール運搬設備	基	1				
歩道設置工	式	1			種別 レベル3	
歩道作設	m	180				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				

本工事費内訳書

上高地復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				