

【誤】

本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	h a	0   200			工事区分 レベル1	
落石防止工	式	1			工種 レベル2	
ロープ伏工	式	1			種別 レベル3	
斜面整理	m2	312   500				
高強度金網	m2	312   500				
ワイヤーロープ張り	m	301				
十字アンカーグリップ取付	個	72				
結合コイル・アンカー材料費	式	1				
アンカー工	式	1			種別 レベル3	
No. 4アンカー 土砂部用	本	36				
No. 4アンカー 土被り部用	本	14				
No. 4アンカー 岩部用	本	22				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工（指定仮設）	式	1			工種 レベル2	

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
転石除去工	式	1			種別 レベル3	
転石破砕	m3	3				
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3	
大型土のう 撤去	袋	90				
高エネルギー吸収柵工	式	1			種別 レベル3	
落石防護柵工 撤去	m	18	100			
再資源化施設受入費	式	1			種別 レベル3	
産業廃棄物処分費 (廃プラスチック)	t	0	400			
産業廃棄物処分費 (金属くず)	t	0	060			
産業廃棄物運搬費 (廃プラスチック)	t	0	400			
産業廃棄物運搬費 (金属くず)	t	0	060			
仮設工 (任意仮設)	式	1			工種 レベル2	
運搬設備工	式	1			種別 レベル3	
モノレール運搬設備	基	1				

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
荷卸し盤台	個所	2				
歩道設置工	式	1			種別 レベル3	
歩道作設	m	52				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計 [任意仮設]	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
治山運搬路改良	式	1			工事区分 レベル1	
橋梁上部	式	1			工事区分 レベル1	

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工場製作工	式	1			工種 レベル2	
桁製作工	式	1			種別 レベル3	
主桁製作工	t	12 840				
光ケーブル添架制作工	k g	23				
工場塗装工	式	1			種別 レベル3	
橋梁塗装工	m2	369 500				
コンクリート橋上部	式	1			工事区分 レベル1	
工場製品輸送工	式	1			工種 レベル2	
輸送工	式	1			種別 レベル3	
輸送	t	12 840				
鋼橋工	式	1			工種 レベル2	
支承工	式	1			種別 レベル3	
ゴム支承工	m	9				
架設工【クレーン架設】	式	1			種別 レベル3	

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主桁架設工	t	12,840				
橋梁付属物工	式	1			工種 レベル2	
光ケーブル添架工	式	1			種別 レベル3	
光ケーブル添架工	式	1				
床版	式	1			種別 レベル3	
アスファルト舗装	m2	33				
均しコンクリート 鋼鉄筋含む	m3	2,500				
橋梁付属物工	式	1			工種 レベル2	
伸縮装置工	式	1			種別 レベル3	
伸縮装置設置工	m	8				
排水装置工	式	1			種別 レベル3	
橋面防水工	m2	33				
地覆工	式	1			種別 レベル3	
地覆コンクリート工	m3	2,500				

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
橋梁下部	式	1			工事区分 レベル1	
土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
掘削（土砂）	m3	13				
盛土工	式	1			種別 レベル3	
埋戻し	m3	10				
橋台工 A1	式	1			工種 レベル2	
橋台躯体工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート	m3	4				
型枠 （一般・化粧型枠）	m2	13800				
型枠 （円形型枠）	m	1200				
鉄筋設置	t	0260				
アンカー工	本	64				
コンクリート削孔	箇所	4				

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面処理 [チッピング]	m2	4   800				
橋台工 A2	式	1			工種 レベル2	
橋台躯体工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート	m3	3   300				
型枠 (一般・化粧型枠)	m2	12   600				
型枠 (円形型枠)	m	0   400				
鉄筋設置	t	0   200				
アンカー工	本	58				
コンクリート削孔	箇所	2				
打継面処理 [チッピング]	m2	4   800				
構造物撤去工	式	1			工種 レベル2	
構造物取壊し工	式	1			種別 レベル3	
旧橋梁撤去工	m	8   600				
橋台取壊し工	m3	1   900				

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土留工	式	1			工種 レベル2	
かご工	式	1			種別 レベル3	
かご枠工	m2	4				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工（指定仮設）	式	1			工種 レベル2	
作業ヤード整備工	式	1			種別 レベル3	
河床整理工	時間	10				
工事用道路	式	1			種別 レベル3	
道路補修・崩土片付け (BH=0.8m3)	時間	84				
道路補修・崩土片付け (BH=0.45m3)	時間	84				
道路補修材運搬 (DT=4t)	時間	48				
道路補修 (振動ローラ3~4t)	時間	48				
再資源化施設受入費	式	1			種別 レベル3	
産業廃棄物処分費 (木くず)	t	6				

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
産業廃棄物処分費 (コンクリート殻(無筋))	t	4,470				
産業廃棄物処分費 (金属くず)	t	11,480				
産業廃棄物運搬費 (木くず)	t	6				
産業廃棄物運搬費 (コンクリート殻(無筋))	t	4,470				
産業廃棄物運搬費 (金属くず)	t	11,480				
路面覆工	式	1			種別 レベル3	
覆工板撤去	m2	42				
除雪工	式	1			種別 レベル3	
除雪工	時間	42				
仮設工(任意仮設)	式	1			工種 レベル2	
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3	
大型土のう	袋	8				
仮締切工(パイプ)	m	27				
工事用道路	式	1			種別 レベル3	

## 本工事費内訳書

上高地2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設道作設	m	92				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
工事原価計	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
工事価格計	式	1				
消費税相当額	式	1				

