

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	0.400			工事区分 レベル1	
治山土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
掘削（土砂）	m3	265				
埋戻し工	式	1			種別 レベル3	
埋戻し	m3	13				
運搬（土砂）	m3	660				
治山ダム工	式	1			工種 レベル2	
第21号コンクリート谷止工	m3	356.800			種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	356.800				
打継面清掃	m3	356.800				
水平打継目	m	59				
水平打継目 （ケミカルアンカー）	m	12.300				
止水板	m	1.500				

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板	m2	23,700				
型枠	m2	282,600				
間詰工	式	1			種別 レベル3	
間詰コンクリートA（無筋） 間詰階段式コンクリート工	m3	4,200				
型枠（間詰コンクリートA） 間詰階段式コンクリート工	m2	2,800				
間詰かご枠工	m2	18,500				
間詰丸太筋工	m	1,400				
土壌藻類吹付工	m2	14,300				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル2	
点検施設工	式	1			種別 レベル3	
鉄筋階段	本	8				
堤名板	枚	1				
治山ダム	式	1			工種区分 レベル2	
第16号コンクリート谷止工 間詰工	式	1			種別 レベル3	

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土壌藻類吹付工	m2	129				
第17号コンクリート谷止工 間詰工	式	1			種別 レベル3	
土壌藻類吹付工	m2	170	900			
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル2	
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3	
側面保護工撤去	袋	86				
作業ヤード整備工	式	1			種別 レベル3	
河床整理	時間	100				
工事用道路	式	1			種別 レベル3	
道路補修 (BH=0.4m3)	時間	20				
道路補修(補修資材)	m3	45				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2	
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3	

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう	袋	164				
工事用道路工	式	1			種別 レベル3	
作業道排水施設	m	32				
重機搬出路	m	14,500				
水替工	式	1			種別 レベル3	
ポンプ排水（小口径）	日	16				
足場・支保工	式	1			種別 レベル3	
キャットウォーク	m	157,600				
再資源化施設受入費	式	1			種別 レベル3	
産業廃棄物処分費	t	0,640				
産業廃棄物運搬費	t	0,640				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				

本工事費内訳書

芦間川復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全費	式	1				
雨量計 [任意仮設]	箇所	1				
サイレン回転灯 [任意仮設]	基	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				