

本工事費内訳書

岩小屋沢復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------|----|---------|----|----|--------------|----|
| 溪間工 | 基 | 0.400 | | | 工事区分 レベル1 | |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | 工種 レベル2 | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 掘削（岩石） 軟岩（I）B | m3 | 5 | | | | |
| 掘削（土砂） | m3 | 1,773 | | | | |
| 転石破碎 | m3 | 4 | | | | |
| 埋戻し工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 埋戻し | m3 | 23 | | | | |
| 治山ダム工 | 式 | 1 | | | 工種 レベル2 | |
| 第13号コンクリート谷止工 | m3 | 381.100 | | | 種別 レベル3 | |
| コンクリート（無筋） | m3 | 381.100 | | | | |
| 打継面清掃 | m3 | 381.100 | | | | |
| 水平打継目 | m | 73 | | | | |
| 止水板 | m | 16.700 | | | | |

本工事費内訳書

岩小屋沢復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------|----|---------|----|----|--------------|----|
| 目地板 | m2 | 26 | | | | |
| 型枠 | m2 | 417.500 | | | | |
| 間詰工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 大転石練積工 | m2 | 12.100 | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 工事区分 レベル1 | |
| 仮設工【指定仮設】 | 式 | 1 | | | 工種 レベル2 | |
| 土留・仮締切工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 側面保護工 | 袋 | 39 | | | | |
| 作業ヤード整備 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 河床整理 | 時間 | 100 | | | | |
| 除雪工 (BH=0.8m3) | 時間 | 112 | | | | |
| 仮設工【任意仮設】 | 式 | 1 | | | 工種 レベル2 | |
| 土留・仮締切工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 仮締切工(大型土のう) | 袋 | 28 | | | | |

本工事費内訳書

岩小屋沢復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------|-----------------|-------|-----|----|------------|----|
| 仮締切工（排水掘） | m ³ | 64 | | | | |
| 仮締切工（パイプ） φ500 | m | 20 | | | | |
| 圧送管組立・撤去 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 圧送管組立・撤去 | m | 248 | | | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| 作業道作設 | m | 152 | | | | |
| 不陸整正 | m | 1,120 | | | | |
| パイプ設置 φ500 | m | 20 | | | | |
| 大型土のう設置 | 袋 | 8 | | | | |
| 水替工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| ポンプ排水（小口径） | 日 | 16 | | | | |
| 足場・支保工 | 式 | 1 | | | 種別 レベル3 | |
| キャットウォーク | m | 244 | 800 | | | |
| 単管傾斜足場 | 掛m ² | 8 | 600 | | | |

本工事費内訳書

岩小屋沢復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | | | | |
| 型枠運搬費 不整地運搬車 | 式 | 1 | | | | |
| 足場材運搬費 不整地運搬車 | 式 | 1 | | | | |
| 安全費 | 式 | 1 | | | | |
| 雨量計 [任意仮設] | 箇所 | 1 | | | | |
| サイレン回転灯 [任意仮設] | 基 | 1 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

岩小屋沢復旧治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |