

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
第1号コンクリート谷止工	式	1			工事区分 レベル1
治山土工	式	1			工種 レベル2
掘削工	式	1			種別 レベル3
掘削(岩石)	m3	64			
掘削(岩塊・玉石)	m3	483			
掘削(転石)	m3	2			
埋戻し工	式	1			種別 レベル3
埋戻し	m3	32			
治山ダム工	式	1			工種 レベル2
第1号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル3
コンクリート(無筋)	m3	308	300		
打継面清掃	m3	308	300		
水平打継目	m	61	500		
止水板	m	13	800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	m2	38 200			
型枠	m2	276			
水抜	m	5 400			
間詰工	式	1			種別 レベル3
間詰コンクリートA（無筋）同時打設	m3	6 100			
型枠（間詰コンクリートA）	m2	6 100			
間詰コンクリートB（小型）追加打設	m3	1 600			
型枠（間詰コンクリートB）	m2	3 100			
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル2
点検施設工	式	1			種別 レベル3
鉄筋階段	本	5			
仮設工	式	1			工事区分 レベル1
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル2
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側面保護工	袋	50			
作業ヤード整備工	式	1			種別 レベル3
ヤード造成	時間	10			
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2
工事用道路工	式	1			種別 レベル3
歩道作設	m	87			
水替工	式	1			種別 レベル3
ポンプ排水（小口径） 揚程10m以下	日	27			
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル3
大型土のう設置・撤去工 【作業ヤード整備工】	袋	60			
仮水路工	式	1			
廻排水路工	m	60			
足場（支保工）	式	1			種別 レベル3
キャットウォーク	m	147			

本工事費内訳書

せば谷沢2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬設備工	式	1			種別 レベル3
ケーブルクレーン運搬設備	基	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
土工機械分解・組立費 ケーブルクレーン(ウインチ) 機械質量10.9t 最大部品質量3t未満	回	2			
ケーブルクレーン運搬 切芝・萱株・そだ等1段クレーン 【大型土のう】	袋	164			
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 【キャットウォーク】	k g	1,023,040			
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 【コルゲートパイプ】	k g	9,966			
安全費	式	1			
雨量計 [任意仮設]	基	1			
サイレン・回転灯 [任意仮設]	基	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			