

本工事費内訳書

ウド川2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工 工区A	ha	2,300			工事区分 レベル1
山腹基礎工	式	1			工種 レベル2
かご土留工	式	1			種別 レベル3
かご枠土留	m2	377			
水路工	式	1			種別 レベル3
コルゲートフリューム水路2	m	147,300			
集水樹工	式	1			種別 レベル3
プレキャスト集水樹	基	11			
山腹緑化工	式	1			工種 レベル2
伏工	式	1			種別 レベル3
植生マット	m2	4,019,400			
山腹工 工区B	ha	0,790			工事区分 レベル1
山腹基礎工	式	1			工種 レベル2
法枠工	式	1			種別 レベル3

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易法枠工 H=200 1500×1500	m2	1,053 200			
吹付工	式	1			種別 レベル3
モルタル吹付工 水路部	m2	63 800			
モルタル吹付工2 露岩部	m2	563 400			
水路工	式	1			種別 レベル3
コルゲートフリューム水路	m	8 200			
仮設工	式	1			工事区分 レベル1
指定仮設工	式	1			工種 レベル2
工事用道路工	式	1			種別 レベル3
工事用道路補修	時間	16			
任意仮設工	式	1			工種 レベル2
歩道設置工	式	1			種別 レベル3
歩道作設	m	104			
運搬設備工	式	1			種別 レベル3

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
簡易ケーブルクレーン設置撤去 3ヶ月	m	85			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬[任意仮設] 製品L≤12m 片道40km以内 往復	t	3 240			
安全費	式	1			
雨量計[任意仮設]	基	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

