

本工事費内訳書

合戦沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	基	0 500			工事区分 レベル 1	
治山土工	式	1			工種 レベル 2	
掘削工	式	1			種別 レベル 3	
掘削（岩石） 軟岩（Ⅰ）B	m3	100				
掘削（土砂）	m3	306				
埋戻し工	式	1			種別 レベル 3	
埋戻し	m3	20				
治山ダム工	式	1			工種 レベル 2	
軽量鋼矢板副谷止工	式	1			種別 レベル 3	
軽量鋼矢板	t	10 710				
中詰土	m3	260				
コンクリート（無筋） 本体	m3	58 700				
コンクリート（鉄筋） 本体底面部	m3	20 900				
コンクリート（鉄筋） （富配合）本体放水路天端、袖天端	m3	19 900				

本工事費内訳書

合戦沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート（無筋） 均しコンクリート	m3	1 600				
打継面清掃工	m3	58 700				
目地板	m2	2 800				
型枠	m2	55				
鉄筋工	t	0 710				
水抜 φ800 耐圧ポリエチレン管	m	5				
間詰工	式	1			種別 レベル 3	
間詰鋼製カゴ枠（詰石）	m2	6				
仮設工	式	1			工事区分 レベル 1	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種 レベル 2	
工事用道路工	式	1			種別 レベル 3	
工事用道路補修	時間	20				
交通誘導員	人	12				
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル 3	

本工事費内訳書

合戦沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業道大型土のう設置	袋	45				
作業ヤード整備工	式	1			種別 レベル 3	
河床整理	時間	20				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル 2	
土留・仮締切工	式	1			種別 レベル 3	
大型土のう仮締切	袋	143				
足場・支保工	式	1			種別 レベル 3	
キャットウォーク	m	35 200				
再資源化施設受入費	式	1			種別 レベル 3	
産業廃棄物処分費【任意仮設】	t	0 240				
産業廃棄物運搬費【任意仮設】	t	0 240				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

合戦沢復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				