

令和7年度

工事内訳書

工事名 姫川治山事業所事務所解体工事

工事場所 新潟県 糸魚川市 南押上 2丁目 5-25

解体建物概要

- ① 姫川治山事業所 事務所棟
- ② 姫川治山事業所 車庫
- ③ アスファルト舗装
- ④ 囲障

木造 地上1階建	延床面積	80.85 m ²
S造 地上1階建	延床面積	37.7 m ²
	面積	370.0 m ²
	延長	124.0 m

工事名:姫川治山事業所事務所解体工事

工事場所:新潟県 糸魚川市 南押上 2丁目 5-25

工種	摘 要	数 量	単 位	金 額	備考
直接工事費					
建物・外構等解体工事		1	式		
敷地整備工		1	式		
境界点復元作業		1	式		
直接工事費計		1	式		
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
共通費計		1	式		
工事価格		1	式		
消費税相当額		10	%		
総合計（工事費）		1	式		

直接工事費 種目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	建物・外構等解体工事						
1-1	直接仮設工事		1	式			
1-2	事業所等解体		1	式			
1-3	車庫棟解体		1	式			
1-4	外構撤去		1	式			
1-5	廃棄物積込・運搬		1	式			
1-6	廃棄物処分		1	式			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	直接仮設工事						
	工事区画	カラーコーン	1	式			
	散水設備費	散水 事務所棟80.85m2 車庫37.7m2 舗装370.0m2	1	式			
	粉塵養生	散水 事務所棟80.85m2	1	式			
	基材運搬費	使用機械・設備類	1	式			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	事務所棟解体	建築面積80.85m ² 延べ床面積80.85m ²					
	(木造解体)						
	内装解体	建具・ボード 人力	80.9	m ²			
	上屋解体	木造 人力・機械併用	80.9	m ²			
	基礎解体	RC造	21.0	m ³			
	土間たたき解体	RC造	0.3	m ³			
	木製デッキ撤去	1,850*2,000	3.7	m ²			
	整地工	敷地内土砂使用	80.9	m ²			
	(事務所棟 諸設備撤去)						
	給水管切断及び量水器撤去	市指定業者 敷地内処理	1	式			
	下水道管切断及び撤去	市指定業者 敷地内処理	1	式			
	ガス供給管盲止め及び撤去	市指定業者 敷地内処理	1	式			
	ルームエアコン撤去	ルームエアコン回収・破壊費	4	台			
	エアコンリサイクル費	運搬費含む	4	台			
	冷媒フロン回収費	ガス破壊処理費	40.0	kg			
	冷媒フロン回収雑費	消耗品・雑費	1	式			
	一般廃棄物分別	洗濯機・乾燥機・テレビ	3	台			
	設備配管類撤去	塩ビ・ポリエチレン	1	式			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	車庫棟解体	建築面積37.7m2 延べ床面積37.7m2					
	(S造解体)						
	上屋解体	S造	37.7	m2			
	基礎解体	RC造	6.5	m3			
	整地工	敷地内土砂使用	37.7	m2			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	外構撤去						
	アスファルト舗装撤去	t=50	370.0	m2			
	境界柵撤去	鋼製 H-1300 支柱@2000	124.0	m			
	境界柵基礎撤去	独立基礎2次C 350角H500	63	ヶ所			
	基礎部埋戻し整地工	RC40搬入 材工	3.9	m3			
	U字溝撤去	U300	24.0	m			
	地中埋設給水配管撤去	塩ビ管	80.0	m			
	地中埋設污水配管撤去	塩ビ管	76.0	m			
	地中埋設ガス配管撤去	ポリエチレン管	55.0	m			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-5	廃棄物積込・運搬						
	発生材積込運搬費	木くず	10.5	t			
	発生材積込運搬費	ガラスくず類 ガラス	0.2	t			
	発生材積込運搬費	ガラスくず類 ボード	0.2	t			
	発生材積込運搬費	金属くず	3.8	t			
	発生材積込運搬費	がれき類 コンクリート塊	74.1	t			
	発生材積込運搬費	がれき類 アスファルト塊	43.5	t			
	発生材積込運搬費	廃プラスチック類	0.4	t			
	発生材積込運搬費	廃石膏ボード類	2.1	t			
	発生材積込運搬費	紙くず類	2.5	t			
	一般廃棄物運搬費	洗濯機・乾燥機・テレビ	3	台			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6	廃棄物処分						
	発生材処分	木くず	10.5	t			
	発生材処分	ガラスくず類 ガラス	0.2	t			
	発生材処分	ガラスくず類 ボード	0.2	t			
	発生材処分	金属くず	3.8	t			
	発生材処分	がれき類 コンクリート塊	74.1	t			
	発生材処分	がれき類 アスファルト塊	43.5	t			
	発生材処分	廃プラスチック類 塩ビ系	0.4	t			
	発生材処分	廃石膏ボード類 石綿無含有	2.1	t			
	発生材処分	紙くず類 石綿無含有	2.5	t			
	一般廃棄物処分費	洗濯機・乾燥機・テレビ	3	台			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	敷地整備工	1,916m2					
	(整地)						
	敷地内除草	草刈り・処分	1916.0	m2			
	鋤取り不陸調整	BH0.45m3 場内敷均し	1916.0	m2			
	土床転圧		1916.0	m2			
	(碎石敷)						
	クラッシュラン	C40-0 t=10cm 1916*0.1*1.2	230.0	m3			
	敷均し・転圧		1916.0	m2			
	(仮設費)						
	出入口養生 敷鉄板	5*20 設置・撤去・運搬	1	式			
	交通誘導員	ダンプ出入口交通誘導	2	人			
	準備費	丁張ほか	1	式			
	運搬費	バックホウ0.45m3	2	回			
	運搬費	バックホウ0.16m3	2	回			
	運搬費	コンバインドローラー	2	回			
	計						

直接工事費 科目別内訳書

番 号	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	境界点復元作業						
	資料調査業務	登記情報	1	式			
	現地調査・立会確認業務		1	式			
	面積測量・境界杭設置業務	面積1,916m2	1	式			
	成果図作成業務	境界確認図	1	式			
	計						