

入札公告日：令和7年4月17日

令和7年度 榎谷（唐谷）復旧治山工事

工 事 内 訳 書

岐阜森林管理署

本工事費内訳書

榎谷（唐谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（サイセン谷第1号コンクリート谷止工）	式	1			工事区分 レベル1	
治山土工	式	1			工種 レベル2	
掘削工	式	1			種別 レベル3	
掘削（土砂）	m3	927				
埋戻し工	式	1			種別 レベル3	
埋戻し（前庭部）	m3	32				
埋戻し（間詰工背面）	m3	191				
転石破碎工	式	1			種別行	
転石破碎	m3	1				
治山ダム工	式	1			工種 レベル2	
サイセン谷第1号コンクリート谷止工	式	1			種別 レベル3	
コンクリート（無筋）	m3	771 600				
打継面清掃工	m3	771 600				
水平打継目	m	139 400				

本工事費内訳書

榎谷（唐谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板	m	23 300				
目地板	m2	62 600				
型枠	m2	724 500				
水抜	m	2 600				
間詰工	式	1			種別 レベル3	
間詰大転石練積工	m2	34 900				
間詰ブロック練積工	m2	8 700				
溪間工付属物設置工	式	1			工種 レベル2	
堤名板取付工	式	1			種別 レベル3	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	8				
仮設工	式	1			工事区分 レベル1	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種 レベル2	

本工事費内訳書

榎谷（唐谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用道路工	式	1			種別 レベル3	
仮設道作設	m	55				
仮水路工	式	1			種別 レベル3	
土のう積	袋	15				
廻排水路工	m	11				
排水掘	m ³	17				
足場・支保工	式	1			種別 レベル3	
キャットウォーク	m	347				
単管傾斜足場	掛m ²	43,600				
圧送管組立・撤去工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去	m	15,400				
再資源化施設受入費	式	1			種別行	
廃プラスチック類	m ³	0,750				
運搬工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

榎谷（唐谷）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃プラスチック類運搬工	m3	0.750				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

