

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 無人高所機械 2段バネ含む	m3	460				
法面整形（切土部） BH山積0.8m3 2段バネ含む	m3	10				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 積込-運搬-敷均（土羽含む）	m3	336				
山腹基礎工	式	1			工種行	
法枠工	式	1			種別行	
現場吹付法枠（吹付高45m以上） 300*300	m2	525	700			
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
落石防止柵工	式	1			種別行	
落石防止柵設置撤去工 高さ2.0m×長さ5.0m	基	5				

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処理工	式	1			種別行	
廃プラスチック類運搬処理	m3	0.900				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備	m	164				
歩道設置工	式	1			種別行	
歩道作設	m	148				
アンカー設置・撤去工	式	1			種別行	
アンカー設置・撤去	箇所	5				
ウインチ設置・撤去工	式	1			種別行	
ウインチ設置・撤去 重量物置換アンカー	日	2				
重機登坂・降坂工	式	1			種別行	
重機登坂・降坂	日	1				
重機運搬工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

鹿山（観音滝左岸）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重機運搬 無人高所機械	式	1				
圧送管据付・撤去工	式	1			種別行	
圧送管据付・撤去	m	60				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
技術管理費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

本工事費内訳書

鹿山（觀音滝左岸）復旧治山工事

[illegible]