

本工事費内訳書

七宗（岩井谷）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工（岩井谷第1号コンクリート谷止工）	m3	122.300			工事区分	
治山土工	式	1			工種	
掘削工	式	1			種別	
掘削（土砂）	m3	5				
掘削（岩石）	m3	98				
転石破碎工	式	1			種別行	
転石破碎	m3	3				
治山ダム工	式	1			工種	
岩井谷第1号コンクリート谷止工	m3	122.300			種別	
コンクリート（無筋）	m3	122.300				
打継面清掃工	m3	122.300				
水平打継目	m	21.700				
止水板	m	5				
目地板	m2	13.100				

本工事費内訳書

七宗（岩井谷）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠	m2	95 700				
水抜 φ 300	m	2 300				
間詰工	式	1			種別	
間詰階段式コンクリート工	m3	8 700				
型枠（間詰階段式コン）	m2	8 200				
間詰ベタ打ちコンクリート工	m3	2 500				
型枠（間詰ベタ打ちコン）	m2	4 800				
溪間工付属物設置工	式	1			工種	
堤名板取付工	式	1			種別	
堤名板	枚	1				
点検施設工	式	1			種別	
鉄筋階段	本	6				
仮設工	式	1			工事区分	
仮設工【任意仮設】	式	1			工種	

本工事費内訳書

七宗（岩井谷）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用道路工	式	1			種別	
仮設作業道作設	m	18				
水替工	式	1			種別	
水替工（小口径） 揚程10m以下	箇所	1				
仮水路工	式	1			種別	
土のう積	m2	4 400				
廻排水路工	m	8				
足場・支保工	式	1			種別	
キャットウォーク	m	46 800				
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
崩土除去	式	1				
敷砂利工	m3	50				
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

七宗（岩井谷）予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
準備費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				