

本工事費内訳書

若栃（日面谷2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工（若栃(日面谷)第2号コンクリートえん堤 嵩上げ工）	式	1			工事区分	
治山土工	式	1			工種	
掘削工	式	1			種別	
掘削（土砂）	m3	578				
埋戻し工	式	1			種別	
埋戻し	m3	287				
治山ダム工	式	1			工種	
若栃(日面谷)第2号コンクリートえん堤(嵩上げ工)	式	1			種別	
コンクリート（無筋）	m3	413 100				
打継面清掃工	m3	413 100				
打継鉄筋工	本	16				
水平打継目	m	105 500				
打継面処理工	m2	181 500				
止水板	m	24 400				

本工事費内訳書

若栃（日面谷2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	m2	48 600				
型枠	m2	506 100				
間詰工	式	1			種別行	
間詰丸太筋工	m	34 600				
間詰ブロック練積工	m2	13 100				
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
既設コンクリートえん堤取壊し	m3	154 700				
間詰ブロック練積取壊し	m3	12 300				
運搬処理工	式	1			種別行	
コンクリート殻運搬処理	m3	166 900				
溪間工付属物設置工	式	1			工種	
堤名板取付工	式	1			種別	
堤名板	枚	1				

本工事費内訳書

若柵（日面谷2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
点検施設工	式	1			種別行	
鉄筋階段	本	12				
仮設工	式	1			工事区分	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
運搬処理工	式	1			種別行	
廃プラスチック類運搬処理	m3	1				
仮設工【任意仮設】	式	1			工種	
仮締切工	式	1			種別行	
土のう積	式	1				
水替工	式	1			種別	
水替工（小口径） 揚程10m以下	箇所	1				
仮水路工	式	1			種別	
廻排水路工	m	130				
足場・支保工	式	1			種別	

本工事費内訳書

若柵（日面谷2）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャットウォーク	m	219 500				
単管傾斜足場	掛m2	250				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

若枋（日面谷2）復旧治山工事

[illegible]