

本工事費内訳書

滝波谷2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	基	0 200				
治山ダム工	式	1				
滝波谷第3号ソイルメント谷止工	式	1				
ソイルセメント	m3	835 200			1号明細書 9頁	
外部保護材	m2	230 500			2号明細書 10頁	
コンクリート	m3	2 400			3号明細書 11頁	
型枠	m2	9 200			4号明細書 12頁	
溪間工補修	基	1				
治山ダム工	式	1				
滝波谷第4号ソイルメント副谷止工	式	1				
階段式コンクリート	m3	26 200			5号明細書 13頁	
型枠	m2	27 300			6号明細書 14頁	
大転石練積側壁工	m2	83 400			7号明細書 15頁	
大転石練張水叩工	m2	241 500			8号明細書 16頁	

本工事費内訳書

滝波谷2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大転石練積垂直壁	m2	52 500			9号明細書 17頁	
充填・調整コンクリート	m3	3 600			10号明細書 18頁	
仮設工	式	1				
仮設工【任意仮設】	式	1				
残土運搬工	式	1				
残土運搬	式	1			11号明細書 19頁	
足場・支保工	式	1				
単管傾斜足場	掛m2	135 900			12号明細書 20頁	
工事用道路工	式	1				
不陸直し	m	120			13号明細書 21頁	
仮水路工	式	1				
大型土のう工	式	1			14号明細書 22頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

滝波谷2復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
事業損失防止施設費	式	1			2号内訳書 6頁	
安全費	式	1			3号内訳書 7頁	
技術管理費	式	1			4号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

本工事費内訳書

滝波谷2復旧治山工事

[illegible]

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材（木製型枠）運搬経費	式	1			15号明細書 23頁	
仮設材（単管傾斜足場）運搬経費	式	1			16号明細書 24頁	
計						

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
沈砂池作成	m3	396			22号代価表 47頁	
計						

安全費

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 [任意仮設]	式	1			17号明細書 25頁	
計						

内訳書

4号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【技術管理費】六価クロム試験	検体	9				[滝波谷]
【技術管理費】懸濁物質の量 JIS A5308 付属書C JSCE B101	試料	1				[滝波谷]
【技術管理費】溶解性蒸発残留物の量 JIS A5308 付属書C JSCE B101	試料	1				[滝波谷]
【技術管理費】塩化物イオン (CL-) 量 JIS A5308 付属書C JSCE B101	試料	1				[滝波谷]
【技術管理費】セメントの凝結時間の差 JIS A5308 付属書C JSCE B101	試料	1				[滝波谷]
【技術管理費】モルタルの圧縮強さの比 JIS A5308 付属書C	試料	1				[滝波谷]
【技術管理費】水素イオン濃度 (pH) JSCE B101	試料	1				[滝波谷]
【技術管理費】空気量の増分 JSCE B101	試料	1				[滝波谷]
計						